

MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO NO HORTO DO FONSECA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
CATEGORIA 01 – SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO			
01.090.0999-A	Administração local de obras públicas.	UN	100,00
	100,00 unidades		
CATEGORIA 02 – CANTEIRO DE OBRA			
02.006.0015-A	Aluguel de container (módulo metálico içável), tipo escritório com WC, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidro-sanitárias, suprimento de acessórios, 1 vaso sanitário e 1 lavatório, exclusive transporte (vide item 04.005.0300), carga e descarga (vide item 04.013.0015)	UNXMÊS	12,00
	1,00 unidade x 12 meses		
02.015.0001-A	Instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro público	UN	1,00
	1,00 unidade		
02.016.0001-A	Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para canteiro de obras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor	UN	1,00
	1,00 unidade		
02.020.0002-A	Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M2	6,00
	2,00m x 3,00m = 6,00 m ²		
CATEGORIA 09 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS			
09.005.0024-A	Varredura em gramados (104 vezes por ano)	HA	2,00
	2,00 HA		
09.005.0029-A	Capina de conservação (1 vez por ano), em terreno de vegetação pouco densa, com retirada ou queima de resíduos	M2	8.000,00
	8000 M ²		
09.005.0059-A	Manutenção e recomposição de áreas ajardinadas, corte de folhas e ramos secos, retirada de parasitas, limpeza e replantio de arbustos (1 vez por semana)	M2	10.000,00
	10000 M ²		
09.005.0115-A	Poda de árvores, limpeza de galhos secos e retirada de parasitas	UN	500,00
	500,00 UN		
09.005.0120-A	Corte de grama com máquinas motorizadas, inclusive varredura e recolhimento do entulho (24 vezes por ano)	HA	3,00
	3,00 HA		
09.005.0135-A	Aparo manual de capim, com tesoura, ao redor de mudas vegetais	M	1.500,00
	1500,00 M		
09.007.0001-A	Arrancamento e replantio de árvore adulta, com até 3,00m de altura e até 15cm de diâmetro, inclusive escavação e rega durante 15 dias, exclusive transporte	UN	75,00
	75,00 UN		
09.007.0035-A	Retirada de galhos secos e de parasitas em árvores	UN	500,00
	500,00 UN		
CATEGORIA 22 – FLORESTAMENTO			
22.030.0030-A	Arrancamento e replantio de arbusto com até 2m de altura	UN	61,00
	61,00 UN		
22.030.0040-A	Poda de espécies vegetais de médio nível de dificuldade, exclusive transporte do material resultante	UN	71,00
	71,00 UN		
22.030.0095-A	Tratamento de árvores com lesões até 0,50m ² , compreendendo: raspagem do material necrosado, aplicação de fungicidas, inseticidas, hormônios e impermeabilizantes, fechamento das cavidades com espuma de poliuretano coberta com nata de cimento e incorporação de materiais para enriquecimento do solo, exclusive mão de obra	UN	250,00
	250,00 UN		
22.030.0100-A	Tratamento fitossanitário em árvores, compreendendo: execução de pequenas podas (galhos e ramos comprometidos), raspagem de material necrosado, aplicação de fungicidas, inseticidas, hormônios, impermeabilizantes e fertilizantes, alargamento de golas, revolvimento de solo, remoção e transporte de material, recomposição e plantio de cobertura nas golas	UN	124,00
	124,00 UN		
22.030.0105-A	Tratamento fitossanitário para o combate a seca de árvores, compreendendo: aplicação de fungicida e repelente e incorporação de materiais para enriquecimento do solo, exclusive mão de obra	UN	80,00
	80,00 UN		