

PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PISTAS DE ROLAMENTO

REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE NITERÓI - CENTRO/GRAGOATÁ

ITENS DE SERVIÇO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ESTIMATIVA DE CUSTOS

Mês/ano de Referência: SCO 08/18 (com desoneração)

Item de Serviço	ST - Sinalização Horizontal (clã 74) - Descrição	Und. de Medida	Custo R\$ (unitário)	Quantidades	Custo/Item (R\$)
<a href="#">ST 74.05.0050 (A)</a>	Sinalizacao horizontal com resina acrilica, em projetos ate 60m2, conforme especificacoes da CET-RIO.(desonerado)	m2	66,76	47,98	3.203,14
<a href="#">ST 74.05.0250 (A)</a>	Sinalizacao horizontal com massa termoplastica, aplicada por aspersao, conforme especificacao CET-RIO, em projetos entre 100m2 e 400m2.(desonerado)	m2	41,99	388,63	16.318,68
<a href="#">ST 74.05.0450 (A)</a>	Sinalizacao horizontal com massa termoplastica, aplicada por extrusao, em projetos acima de 150m2, conforme especificacoes da CET-RIO.(desonerado)	m2	56,33	1.905,46	107.334,73
<a href="#">ST 74.05.0600 (/)</a>	Aplicacao de selante asphaltico a base de acrilicas para pavimentos de concreto, usado como imprimador para material termoplastico, inclusive fornecimento dos materiais necessarios conforme especificacao CET-RIO.(desonerado)	m2	12,91	14,94	192,92
<a href="#">ST 74.15.0200 (/)</a>	Laminado elastoplastico em faixas, com espessura de 1,5mm e ate 50cm de largura, na cor branca, com micro-esferas de vidro. Em projetos que utilizem entre 150 e 500m2 do material. Fornecimento e aplicacao.(desonerado)	m2	168,58	39,87	6.721,28
TOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LOGRADOUROS (clã 74)					133.770,76