


1 PLANTA ALTIMETRIA PRAÇAS - ÁREA PRAÇA
ESC: 1/100



LEGENDA

- PAVIMENTO EM CBUQ
- CANTEIRO VERDE
- CALÇADA DE CONCRETO fck=20MPa
- LINHA DE DRENAGEM COM PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO DA BRANSTON OU SIMILAR DE 40x60x8cm NA COR CHUMBO
- CALÇADA EM PAVIMENTO DE PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO DA BRANSTON OU SIMILAR DE 20x60x6cm NA COR PLATINA
- CALÇADA EM PAVIMENTO DE PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO DA BRANSTON OU SIMILAR DE 60x80x10cm NA COR PLATINA
- PAVIMENTO EM PLACA DE GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO DE 25x90x3cm
- CICLOVIA DE CONCRETO fck=25MPa
- RAMPA DE VEÍCULOS (PAVIMENTO DA CALÇADA ESPESSURA DE 8cm)
- GOLA DE ÁRVORE
- RAMPA DE VEÍCULOS / PEDESTRES
- LIMITE EDIFICAÇÕES
- X EIXO DE PROJETO (ESTACAS A CADA 20m)
- XX COTA NÍVEL ACABADO PAVIMENTO CALÇADA
- x% DECLIVIDADE CALÇADA

NOTAS

- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.
- AS COTAS DE PAVIMENTO ACABADO DEVERÃO SER VERIFICADAS NA OBRA EM FUNÇÃO DAS COTAS FINAIS DAS ÁREAS DEMOLIDAS.
- PARA OS DETALHES DE URBANISMO E PAISAGISMO VER PRANCHAS:
URBAN_PLANTA_01/03 A 01/03_MP
URBAN_PRAÇA_01/06 A 06/06_MP
URBAN_SEÇÕES_01/02 A 02/02_MP
URBAN_DETALHES_01/04 A 04/04_MP
URBAN_PAISAG_01/04 A 04/04_MP
- VERIFICAR AS COTAS DA PISTA EXISTENTE DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS. CASO HAJA DIVERGÊNCIA, ADAPTAR ALTIMETRIA SEGUINDO O CRITÉRIOS INDICADOS NO PROJETO.

NORMAS

0	18/04/2019	E	JGSO	EMIÇÃO INICIAL
REV.	DATA	TIPO	POR	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI



TÍTULO
PROJETO EXECUTIVO PARA A
REURBANIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA
AV. MARQUES DE PARANÁ, NITERÓI
PROJETO EXECUTIVO
PROJETO GEOMÉTRICO
PLANTA DE DETALHE

RESPONSÁVEL	DATA
PROJ. CARLOS DE LUIZ MARCONI BARBOSA - CREA-198238111-10	18/04/2019
APROV.	18/04/2019

ESCALA
1:100

Nº DA PRANCHA
04 DE 06
Nº DESENHO
GEOM_DETALHE_04/06_MP