


ARTICULAÇÃO



LEGENDA

- PAVIMENTO EM CBUQ (VER NOTA 3)
- CANTEIRO VERDE (VER NOTA 2)
- CALÇADA DE CONCRETO fck=25MPa
- LINHA DE DRENAGEM COM PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO DA BRANSTON OU SIMILAR DE 40x60x6cm NA COR CHUMBO
- CALÇADA EM PAVIMENTO DE PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO DA BRANSTON OU SIMILAR DE 20x60x6cm NA COR PLATINA
- CALÇADA EM PAVIMENTO DE PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO DA BRANSTON OU SIMILAR DE 60x80x10cm NA COR PLATINA
- CALÇADA EM PAVIMENTO VERDE, COMPOSTO POR PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO DA BRANSTON OU SIMILAR DE 20x60x8cm NA COR PLATINA E TIJOLO CERÂMICO LAMINADO COM 21 FUROS DE 5,3x11,5x24cm
- ÁREA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÔNIBUS
- CICLOVIA DE CONCRETO PIGMENTADO NA COR VERMELHA fck=25MPa
- RAMPA DE VEÍCULOS (PAVIMENTO DA CALÇADA COM ESPESURA DE 8cm)
- BANCO DE MADEIRA
- GOLA DE ÁRVORE EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,11x200mm
- PISO PODOTÁTIL ALERTA EM PLACA CIMENTÍCIA DE 25x25cm NA COR AMARELA
- LIMITE EDIFICAÇÕES
- ÁRVORES PROJETADAS (VER NOTA 2)
- ÁRVORE EXISTENTE A MANTER
- ÁRVORE EXISTENTE A RETIRAR / REALOCAR
- BICICLETÁRIO TIPO U INVERTIDO EM AÇO INOX
- LIXEIRA MODELO TIPO LOG DELAZZARI OU SIMILAR (Ø=380mm h=800mm)
- BANCO MODELO TIPO GAIVOTA SIMPLES DA METALCO DO BRASIL OU SIMILAR
- BANCO MODELO TIPO GAIVOTA DUPLO DA METALCO DO BRASIL OU SIMILAR
- PONTO DE ÔNIBUS MODELO MUNICÍPIO
- TRAVESSIA DE PEDESTRES ELEVADA (TRAFFIC CALMING)
- BUFFER SEGREGADOR CICLOVIA 440x150x75mm COM TACHA MONODIRECIONAL 95x90x20mm
- TACHA MONODIRECIONAL 95x90x20mm

NOTAS

- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.
- PARA AS ESPECIFICAÇÕES DAS ESPÉCIES VEGETAIS VER MEMORIAL E PROJETO DE PAISAGISMO, PRANCHAS URBAN_PAISAG_01/04 A 04/04_MP.
- OS DETALHES DE PAVIMENTO ESTÃO NA PRANCHA PAVI_PLANTA_01/04 A 04/04_MP.
- AS GOLAS DE ÁRVORE E OS ENCONTROS DE CANTEIROS COM OS PAVIMENTOS SERÃO FEITOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,11x200mm.
- TODAS AS DIMENSÕES DEVERÃO SER VERIFICADAS NA OBRA.
- PARA OS DETALHES DOS ELEMENTOS DE URBANIZAÇÃO PROJETADOS VER PRANCHAS URBAN_DETALHES_01/06 A 06/06_MP.
- PARA OS DETALHES DE MOBILIÁRIO URBANO VER PRANCHA URBAN_MOB_01/01_MP.

NORMAS

- NBR 9050. ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÃO, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS. ABNT 2004.
- PROJETO BÁSICO CICLOVIÁRIO DE NITERÓI - MANUAL DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA. NOVEMBRO 2016.

REV.	DATA	TIPO	POR
2	06/05/2019	E	JGSO
1	28/03/2019	E	JRMO
0	28/02/2019	E	JRMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI



TÍTULO
PROJETO EXECUTIVO PARA A
REURBANIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA
AV. MARQUES DE PARANÁ, NITERÓI
PROJETO EXECUTIVO
PROJETO DE URBANISMO
DETALHAMENTO PRAÇAS

PROJ.	RESPONSÁVEL	DATA
01/01/2019	CARLOS DE LUIS VASCONCELOS NUNES - CREA 516081144	28/02/2019
APROV.		28/02/2019

ESCALA
1:150
Nº DA PRANCHA
04 DE 06
Nº DESENHO
URBAN_PRACA_04/06_MP