


LEGENDA:

- Solo Residual 1 – Rocha alterada  
Solo Residual 2 – Rocha alterada  
Rocha



- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO OU CONFORME INDICADO;
- 2 - O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES E CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA;
- 3- A HIDROSSEMEADURA DEVERÁ ATENDER :
- . As especificações segundo Norma DNIT - 072/2006-ES
  - . As especificações segundo Norma DNIT - 074/2006-ES
- 4- SERÁ APLICADA A MANTA VEGETAL COM UTILIZAÇÃO DE GRAMPAS METÁLICAS APÓS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO SOLO E PLANTIO DAS GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS POR HIDRO-SEMEADURA. A MANTA VEGETAL UTILIZADA SERÁ A DE FIBRA VEGETAL DE COCO COM GRAMATURA DE 500g/m2 DE FORMA A EFETUAR A PROTEÇÃO SUPERFICIAL ATÉ A PEGA EFETIVA DA REVEGETAÇÃO;
- 5- A CADA 3,00m DE DESNÍVEL SERÁ EXECUTADA UMA CARREIRA DE RETENTOR DE SEDIMENTOS;
- 6 - NO CASO DE OCORRÊNCIA DE CAVIDADES NO TERRENO NATURAL , DEVERÁ SER FEITA A REGULARIZAÇÃO DO TALUDE COM RIP - RAP CONSTITUÍDO DE SACO DE ANIAGEM PREENCHIDO COM MISTURA DE SOLO E CIMENTO (10 SOLO : 1 CIM.).