

ANEXOIX

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Os itens abaixo, constatantes da planilha orçamentaria fica indicado como parcelas de maior relevancia técnica, as quais deverão estar indicados e destacados no(s) referido(s) atestado(s) devendo apresentar no mínimo o equivalente a 50% dos serviços constantes desta planilha. Ressaltando que ficara a cargo da comissão indicada, a analise da documentação apresentada pela empresa.

ITEM	DESCRIÇÃO
1	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIÂMETRO H, HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO
2	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE, EM ROCHA SÃ, DIÂMETRO H, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO
3	CORTINA DE CONCRETO ARMADA ANCORADA COM TIRANTES PROTENDIDOS DE DIÂMETRO 32MM, PARA CARGA DE TRABALHO ATÉ 34T
4	PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIÂMETRO H, HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO
5	PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE, EM ATERAÇÃO DE ROCHA SÃ, DIÂMETRO H, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO
6	PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE, EM ROCHA SÃ, DIÂMETRO H, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO
7	ESTACA RAIZ COM DIÂMETRO DE 10" PARA CARGA DE TRABALHO 90T
8	EXECUÇÃO DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO ATIRANTADA E ESTAQUEADA
9	PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE AÇO, COM ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL INFERIOR A 500M ² , APRESENTADO EM AUTOCAD
10	DESMONTE A FOGO DE BLOCOS DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA VIVA), COM VOLUME DE 1,00 A 20,00M ³ , SENDO OS FUROS ABERTOS A BROCA E MARRETA, INCLUSIVE REDUÇÃO MANUAL A PEDRA DE MÃO