



DETALHE TIPO B - IMPLANTAÇÃO SUDS (COM FAIXA DE SERVIÇO)

ESC. 1/25


PLANTA




CORTE A-A'



CORTE B-B'



CORTE C-C'



NOTAS


- 1- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2- NOS LOCAIS ONDE SERÃO IMPLANTADOS OS SUDS, A EXECUÇÃO DAS CAIXAS DE RALO PREVISTAS NO PROJETO DE DRENAGEM DEVERÁ SER FEITA CONJUNTAMENTE COM A CONSTRUÇÃO DO SUDS.
- 3- AS CAIXAS DE RALO A SEREM EXECUTADAS NO LIMITE DOS SUDS DEVERÃO TER LAJE DE FUNDO ARMADA E ESPERA PARA A EXECUÇÃO DA PAREDE COMUM AO SUDS.
- 4- NO CASO DE EXISTIR LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, GÁS, ELÉTRICA E TELECOM ATRAVESSANDO A POSSÍVEL ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO SUDS, NÃO SERÁ POSSÍVEL EXECUTÁ-LO NO LOCAL INDICADO. NESTES CASOS, DEVERÁ SER ADAPTADA A ÁREA DO SUDS DIRETAMENTE NO CAMPO.
- 5- AS CARACTERÍSTICAS DAS CAMADAS DE INFILTRAÇÃO DO SUDS INDICADAS NO DESENHO SÃO MERAMENTE INDICATIVAS E DEVERÃO SER VERIFICADAS APÓS A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS E ESTUDOS DE PERMEABILIDADE DO SOLO EXISTENTE, A SEREM EXECUTADOS DURANTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.
- 6- A TIPOLOGIA DAS PLANTAS AQUÁTICAS A SEREM IMPLANTADAS NO SUDS DEVERÁ SER DETERMINADA DURANTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.
- 7- OS SUDS NÃO PODERÃO SER IMPLANTADOS EM LOCAIS COM ÁRVORES, POSTES OU OUTROS ELEMENTOS DE MOBILIÁRIO URBANO.
- 8- OS POSSÍVEIS LOCAIS ONDE PODERÃO SER IMPLANTADOS OS SUDS SE MOSTRAM NO DESENHO DREN. PLANTA, MA. DURANTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DEVERÃO SER VERIFICADOS E, CASO NECESSÁRIO, RETIFICADOS OS LOCAIS ONDE PODERÃO SER IMPLANTADOS OS SUDS EM FUNÇÃO DAS SONDAGENS E ENSAIOS DE PERMEABILIDADE DO SOLO.
- 9- A PROFUNDIDADE DA ÁREA DE RETENÇÃO DO SUDS DEVERÁ SER CALCULADA EM FUNÇÃO DA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO E AS CARACTERÍSTICAS DO SOLO, A SEREM DETERMINADAS DURANTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.

DESENHOS DE REFERÊNCIA


DREN_PLANTA_MA - PROJETO BÁSICO - PROJETO DE DRENAGEM - PLANTA.




REV.	DATA	TIPO	POR	EMISSÃO INICIAL
0	18/11/2018	B	CASC	EMISSÃO INICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI



PCE



PREFEITURA
NITERÓI
EMUSA

TÍTULO

PROJETO BÁSICO PARA
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO
MARALEGRE, NITERÓI - RJ

PROJETO BÁSICO
PROJETO DE DRENAGEM - DETALHES
SUDS TIPO B

RESPONSÁVEL	DATA
PROJ. CAMILO DE LELIS B. SOUZA - CREA 18212011-4U	29/11/2018
APROV.	29/11/2018

ESCALA	Nº DA PRANCHA
1/25	04 DE 08
	Nº DESENHO
	DREN_DETALHES_04/08_MA