



F  
E  
D  
C  
B  
A


GALERIA TIPO 1  
100x40 - CORTE  
ESC:1/25




GALERIA TIPO 2  
80x40 - CORTE  
ESC:1/25




GALERIA TIPO 3  
150x50 - CORTE  
ESC:1/25



GALERIA TIPO 4  
150x60 - CORTE  
ESC:1/25




GALERIA TIPO 5  
250x65 - CORTE  
ESC:1/25




BOCAS DE LOBO SIMPLES  
SEM ESCALA


ELEVÇÃO



PLANTA




CORTE A-A'



QUANTIDADES MÉDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO

CÓDIGO	h	ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO	ARGAMASSA 1:3 (m³)	FORMAS (m²)	AÇO (kg)	CONCRETO fck ≥ 15MPa (m³)	CONCRETO fck ≥ 22MPa (m³)
BLS01	100	3,81	0,06	3,10	4,10	0,250	0,060
BLS02	150	5,68	0,09	3,10	4,10	0,250	0,060

DETALHE DO ASSENTAMENTO DE TUBO DE DRENAGEM EM VALA  
ESC:1/25




NOTA:

EM GALERIAS RETANGULARES A CAMADA DE MATERIAL GRANULAR (B) SERÁ DE 10cm COM 50 cm DE ENROCAMENTO.

MATERIAL	DN	PROF. MIN
PA-2	0,400	0,810
	0,500	0,920
	0,600	1,040
	0,700	1,160
	0,800	1,280

Rec. min = 1/2 DE + 0,40 PARA PA-2  
PARA TUBOS PEAD A PROFUNDIDADE MÍNIMA SERÁ DE +0,35m (VER NOTA 3)

LAJE DE REFORÇO DE CONCRETO  
SEÇÃO TRANSVERSAL (VER NOTA 4)  
ESC:1/25



ESCALA ORIGINAL 1:25


#### NOTAS

- 1- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM CENTÍMETRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2- A POSIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO AO LONGO DAS SARJETAS DEVERÁ SER CONFIRMADA EM CAMPO, DE MODO A GARANTIR O PERFEITO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS, PRINCIPALMENTE QUANDO LOCALIZADA NOS PONTOS BAIXOS.
- 3- VERIFICAR A RESISTÊNCIA E RECOBRIMENTO MÍNIMO DO TUBO PEAD COM O FORNECEDOR.
- 4- A ARMADURA INDICADA NO DETALHE PODERÁ SER SUBSTITUÍDA POR UMA TELA ELETROSOLDADA L1131-AÇO CA-60, FORMADA POR Ø12.5 (TRANSVERSAL) E Ø7.1 (LONGITUDINAL).


#### DESENHOS DE REFERÊNCIA

DREN\_PLANTA\_MA - PROJETO BÁSICO - PROJETO DE DRENAGEM - PLANTA.


REV.	DATA	TIPO	POR	EMISSÃO INICIAL
0	18/11/2018	B	CASC	EMISSÃO INICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI



PCE



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

TÍTULO

PROJETO BÁSICO PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO MARALEGRE, NITERÓI - RJ

PROJETO BÁSICO

PROJETO DE DRENAGEM - DETALHES

PROJETOS TIPO

RESPONSÁVEL

DATA

PROJ.

29/11/2018

APROV.

29/11/2018

ESCALA

INDICADA

Nº DA PRANCHA

02 DE 08

Nº DESENHO

DREN\_DETALHES\_02/08\_MA