




01 PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/75




02 PLANTA COBERTURA
ESCALA: 1/75




03 FACHADA 01
ESCALA: 1/75




04 FACHADA 02
ESCALA: 1/75



05 FACHADA 03
ESCALA: 1/75




06 FACHADA 04
ESCALA: 1/75



07 FACHADA 05
ESCALA: 1/75

08 CORTE
ESCALA: 1/75

LOCAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANT.
PISO	PORCELANATO TECNICO NATURAL RETIFICADO	13,68m ²
PAREDE INTERNA	AZULEJO BRANCO 15X15	85,84m ²
PAREDE EXTERNA	PINTURA COM TINTA ACRILICA	54,72m ²
TETO	PINTURA COM TINTA ACRILICA ANTIFUNGOS	13,68m ²
PISO DPE	PORCELANATO TECNICO NATURAL RETIFICADO	3,92m ²
PAREDE DPE INTERNA	AZULEJO BRANCO 15X15	23,49m ²
PAREDE DPE EXTERNA	PINTURA COM TINTA ACRILICA ANTIFUNGOS	3,92m ²
TETO DPE	PINTURA COM TINTA ACRILICA ANTIFUNGOS	3,92m ²



LEGENDA

QUADRO DE PORTAS E JANELAS					
Nº	Gráfico	Descrição	Nº	Gráfico	Descrição
P1	0,60 x 2,10	1 folha de abrir em alumínio anodizado cor branca.	J1	1,60 x 0,60	Janela alta, em balsa em alumínio anodizado branco e vidro.
P2	0,70 x 2,10	1 folha de abrir em alumínio anodizado cor branca.	J2	2,40 x 0,60	Janela alta, em balsa em alumínio anodizado branco e vidro.
P3	0,80 x 2,10	1 folha de abrir em alumínio anodizado cor branca.	J3	1,60 x 1,60	Janela de correr em alumínio anodizado branco e vidro.
P4	0,90 x 2,10	1 folha de abrir em alumínio anodizado cor branca.			
P5	0,60 x 2,10	1 folha de abrir em alumínio anodizado cor branca.			
P6	1,60 x 2,10	2 folhas de abrir em alumínio anodizado na cor branca.			

NOTAS

- 1 - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - (LEI DE DIREITOS AUTORAIS DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998). ESTE ARQUIVO NÃO PODERÁ SER MANIPULADO OU ALTERADO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES DO PROJETO.
- 2 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO.
- 3 - ESTE ESTUDO NÃO PODERÁ SER EXECUTADO SEM A DEVIDA CONFERÊNCIA NO LOCAL.
- 4 - COTAS EM NÍVEL ACABADO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	REVISOR
00	07/12/18	EMIÇÃO INICIAL	MARIA JOSÉ MELLO
REV.		DESENHO	AUTOR DA REVISÃO

EMUSA
Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento

PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

FOLHA:
14

OBRA : PARQUE OLÍMPICO

SANER
Saneamento e Saneamento

PARQUE OLÍMPICO - ARQUITETURA - EDICULAS ETAPA III: PROJETO BÁSICO (Sanitários - Planta baixa, cortes, fachadas e cobertura)

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS:
PAULO CÉSAR SILVA CARRERA

ARQUITETOS:
MARIA JOSÉ MELLO
BRUNO AFRONSO
RENATA GUIMARÃES

BRUNO SCHNELLRATH
PAULO SPINA

DATA:
07/12/2018

ESCALA:
INDICADA