

LEGENDA:


- PAREDE EXISTENTE
- PAREDE À CONSTRUIR
- PAREDE À DEMOLIR

OBS (1): ELEMENTOS COMO VASOS SANITÁRIOS, BANCADAS, TANQUES GRAFICADOS EM VERMELHO DEVEM SER CONSIDERADOS ACRÉSCIMOS.

OBS (2): CONSIDERAR TODAS AS ESQUADRIAS COMO NOVAS. PARA ESQUADRIAS EM ALVENARIAS DESENHADAS EM PAREDES EXISTENTE CONSIDERAR DEMOLIÇÃO DAS MESMAS.

NOTAS:

- 1-O RESTAURANTE DO PAVIMENTO TÉRREO TEM CAPACIDADE ESTIMADA PARA 1408 REFEIÇÕES DIÁRIAS. COM LOTAÇÃO MAXIMA DE 192 PESSOAS.
- 2-NÃO EXISTE ELEVADOR INSTALADO. PREVER ELEVADOR PNEUMÁTICO PARA 2 PARADAS COM CAPACIDADE PARA 4 PESSOAS O PROJETO DEVE SER FORNECIDO PELO FABRICANTE ESCOLHIDO.
- 3-NÃO FOI REALIZADO LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO NO LOCAL, O PROJETO FOI ELABORADO TENDO POR BASE PLANTA DE LEGALIZAÇÃO APROVADA DO IMÓVEL NA PREFEITURA DE NITERÓI, CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
- 4-O PROJETO DO RESERVATÓRIO TIPO TANQUE OU TAÇA A SER INSTALADO DEVE SER EXECUTADO PELO FABRICANTE ESCOLHIDO.
- 5-O PROJETO DA CÂMARA FRIA E CAMARA DE CONGELAMENTO EM PLACAS MODULARES DEVE SER EXECUTADO PELO FABRICANTE ESCOLHIDO.
- 6-OS ACABAMENTOS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO PARA A CÂMARA FRIA E DE CONGELAMENTO NÃO SÃO ISOLANTES, SERVEM PARA ACABAMENTO E PREPARAÇÃO DAS ALVENARIAS PARA RECEBER AS PLACAS MODULARES.
- 7- PARA AMBIENTES ENCLAUSURADOS VER PROJETO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E TOMADA DE AR EXTERNO.



00	EMISSION INICIAL	JUN/20
REVISÃO	DESCRIÇÃO	EMISSION
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO		
EMPRESA: MCB SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME		
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA A OBRA DE RESTAURANTE E ESCOLCA DE GASTRONOMIA POPULAR DA ZONA NORTE		ETAPA: PROJETO EXECUTIVO
AUTOR DO PROJETO: VALÉRIO OLIVEIRA JÚNIOR		CAUIBR: A112607-5
DISCIPLINA: ARQUITETURA	ESCALA: 1:125	DATA: JUNHO/2020