




01 - AMPLIAÇÃO DE ARQUITETURA EIXOS C-D/2-3
Escala: 1/50




03 - DETALHE TÍPICO 02 - ÁREA DE PÚBLICO DO RESTAURANTE
Escala: 1/25



04 - DETALHE TÍPICO 03 - COZINHA E ÁREAS RELACIONADAS
Escala: 1/25




02 - AMPLIAÇÃO DE LAYOUT EIXOS C-D/2-3
Escala: 1/50



05 - DETALHE TÍPICO 05 - SERVIÇOS
Escala: 1/25

| ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PISO | |
| 01 - GRANILITE DE CIMENTO COM POLIMENTO ACETINADO | |
| 02 - PISO CERÂMICO CABAMENTO ACETINADO, 60X60 - COR CINZA | |
| 03 - PISO EM CARPETE CINZA CHUMBO | |
| 04 - PISO INTERTRAVADO RETANGULAR, COR CINZA | |
| 05 - PISO EM CONCRETO | |
| <input checked="" type="checkbox"/> PAREDE | |
| 01 - PASTILHA CERÂMICA BRANCA 10X10CM COM FAIXA EM PASTILHA LARANJA 10X10CM E PINTURA EPOXI, COR BRANCO. VER DETALHE TÍPICO 01 | |
| 02 - PASTILHA CERÂMICA BRANCA 10X10CM COM FAIXA EM PASTILHA LARANJA 10X10CM E ADESIVO LAVÁVEL. VER DETALHE 02 | |
| 03 - PASTILHA CERÂMICA BRANCA 10X10CM E PINTURA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL, COR BRANCO. VER DETALHE 03 | |
| 04 - ADESIVO LAVÁVEL. VER DETALHE 04 | |
| 05 - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, COR BRANCA. VER DETALHE 05 | |
| 06 - PINTURA COM TINTA EPOXI, COR BRANCA. VER DETALHE 06 | |
| 07 - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, COR BRANCO GELO | |
| 08 - PAINEL EM MDF (A DEFINIR) E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, COR BRANCO. VER DETALHE 08 | |
| 09 - PAINEL EM MDF AMADEIRADO E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, COR BRANCO. VER DETALHE 09 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> TETO | |
| 01 - FORRO EM PLACAS MODULARES DE FIBRA MINERAL IGNIFUGADO, COR BRANCA | |
| 02 - FORRO EM PLACAS DE PVC | |
| 03 - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA | |
| <input checked="" type="checkbox"/> RODAPÉ | |
| 01 - RODAPÉ EM GRANILITE DE CIMENTO COM POLIMENTO ACETINADO, H=10cm | |
| 02 - RODAPÉ EM EVA BRANCO, ALTURA 10cm | |
| MÁRMORES E GRANITOS | |
| BANCADAS, ILHARGAS E DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA ANDORINHAS | |



| | | |
|--|-----------|--------|
| 00 | EMIÇÃO | JUN/20 |
| REVISÃO | DESCRIÇÃO | EMIÇÃO |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO | | |
| EMPRESA: MCB SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELLI - ME | | |
| OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA A OBRA DE RESTAURANTE E ESCOLHA DE GASTRONOMIA POPULAR DA ZONA NORTE | | |
| AUTOR DO PROJETO: VALÉRIO OLIVEIRA JÚNIOR | | |
| DISCIPLINA: ARQUITETURA | | |
| ETAPA: PROJETO EXECUTIVO | | |
| CAU/R: A112607-5 | | |
| ESCALA: INDICADA | | |
| JUNHO/2020 | | |