



02 DETALHE TÍPICO DE ARMAÇÃO
ESC: 1/10

NOTAS GERAIS

- 1 – UNIDADES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 – PARA MAIORES DETALHES DA TELA SOLDADA Q 196, CONSULTAR O CATÁLOGO REFERÊNCIA DA GERDAU.
- 3 – SEGUIR RECOMENDAÇÕES DA NBR 6118 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTO, PARA REALIZAR A LIGAÇÃO DO TRECHO DE LAJE NOVO COM A LAJE EXISTENTE.

01 PLANTA DE ARMADURA DO RADIER
ESC: 1/100

TABELA DE BARRAS		
ITEM	METRAGEM	QTD. TOTAL DE PEÇAS
MALHA Ø5mm c/ 10,0cm (Q 196)	220,00 m²	15 UNID.
ESPAÇADORES SOLDADOS	–	234 UNID.

01	18/02/2020	Alterada armação do Radier	
00	10/02/2020	Emissão Inicial	
Revisão	Data	Descrição	Aprovação
		PREFEITURA DA CIDADE DE NITERÓI EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO	
Área/Projeto: Elaboração de Projeto de Drenagem e Estrutural - Rua Noronha Torreão		Disciplina: ESTRUTURA	FL. 01/01
Título: PLANTA DE ARMADURA DO RADIER		Etapas projeto: BÁSICO	
Projeto: RUA NORONHA TORREÃO	Desenvolvimento: CONTECK	Desenho: RODRIGO SIMÕES	Escala: INDICADA
Coordenação Geral: EDUARDO KELLER	Supervisão: RODRIGO GUEDES SIMÕES	Arquivo: DEST-8-100-NTR-005_R0.DWG	