




CANALETA SIMPLES 40x40




CANALETA SIMPLES 60x60



CAIXA DE PASSAGEM 80x80x110



CAIXA DE PASSAGEM 100x100x110



QUANTIDADES CX, DISSIPADOR E GUARDA CORPO

INTERVENCAO	Qtde
CANALETA CSD – (40X40)	68,0m
CANALETA CSD – (60X60)	210,0m
CX PASSAGEM 80x80x110	06 ud
CX PASSAGEM 100x100x110	05 ud

NOTAS GERAIS

- 1- COTAS EM CENTIMETROS E ELEVAÇÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO;
- 2- A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA;
- 3- PARA QUALQUER ALTERAÇÃO DE PROJETO O PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADO
- 4 - MATERIAIS: - CONCRETO ARMADO fck ≥ 25 MPa
- AÇO CA-50 A
- CONCRETO MAGRO fck ≥ 15 MPa;
- 5 - O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DEVERÁ SER DE 4,5 cm;
- 6 - A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR - 6118;
- 7 - O PESO TOTAL DE AÇO DEVERÁ SER ACRESCIDO EM 10% PARA PREVER EVENTUAIS PERDAS.

0	EMIÇÃO INICIAL			
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APROV.
Proprietário:				
Local: TRAVESSA N. S. DE LOURDES CUBANGO - NITEROI - R.J.				
Serviço: PROJETO BASICO DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE CX PASSAGEM, DISSIPADOR E GUARDA CORPO - FORMA E ARMACAO				
Disciplina:	CONTENÇÕES	Escala:	1/200	Data: 17/01/2022
Arquivo:				Nº Folha: 11/14