



DETALHES MURO EM BLOCO TERRAE H=7m (INT. 06)
SEM ESC.

DETALHES MURO EM BLOCO TERRAE H=5m (INT. 05)
SEM ESC.



- NOTAS :
- 1 - COTAS EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
 - 2 - A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER FEITA COM MODO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA PELA FISCALIZAÇÃO.
 - 3 - O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO AS CONDIÇÕES LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DA OBRA, ESPECIALMENTE AS GEOTÉCNICAS.
 - 4 - PARA QUALQUER ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVERÁ SER CONSULTADA A FIRMA/PROJETISTA.
- QUANTO A CORTINA ANCORADA
- 5 - AS ANCORAGENS DEVERÃO SER EXECUTADAS E ENSAIADAS DE ACORDO COM A NBR-5629. O RESULTADO DOS ENSAIOS DE RECEBIMENTO DEVERÃO SER FORNECIDOS A FISCALIZAÇÃO.
 - 6 - MATERIAIS:
 - ANCORAGENS C30-200 KN - Ø=32 mm, AÇO B5/105, COM ROSCA IMPRESSA A FRO
 - CALDA DE CIMENTO DE INJEÇÃO : fck = 30 MPa ;
 - CONCRETO : fck : 40 MPa , FATOR : ÁGUA - CIMENTO MÁXIMO = 0,5 CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 350 kg/m³
 - ARMADURA AÇO CA-50
 - 7 - DEVERÃO SER CONSULTADAS E SEGUÍDAS AS NORMAS ESPECÍFICAS DA ABNT.
 - 8 - NO PERÍMETRO DA CHAPA DE AÇO, EM CONTATO COM O CONCRETO APLICAR UMA FANFA DE 3cm E ENVOLVER AS PARTES METÁLICAS COM MASSA A BASE DE EPOXI.
 - 9 - AS ANCORAGENS DEVERÃO SER :
 - PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DE ACORDO COM A NBR-5629.
 - DISPOSITIVOS QUE GARANTAM A SUA CENTRALIZAÇÃO NO FURO, PARA OS TRECHOS LIVRE E ANCORADO .
 - AS EMENDAS DEVERÃO NA BARRA, PROTEGIDAS COM LUBRIFICANTES.
- 10 - O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DEVERÁ SER DE 3,0cm - A DOBRAGEM E EMENDAS DOS FERROS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR-6118
 - 11 - ALTERNATIVAS PARA OUTRO TIPO DE ANCORAGENS DE AÇO DEVERÃO SER ADEQUADAS DESEDE QUE ATENHAM A CARGA DE PROJETO E AS EXIGÊNCIAS DA NORMA.
 - 12 - AS ESCAVAÇÕES E CORTES DEVERÃO SER REALIZADOS CONFORME INFORMADO NO PROJETO, COM O INTUITO DE SE GARANTIR UMA CONDIÇÃO DE SEGURANÇA ADEQUADA A NÃO OCORRER QUALQUER ESCORREGIMENTO.
 - 13 - A BASE DO MURO DEVE SER SEMPRE HORIZONTAL E NIVELADA. A SUA PROFUNDIDADE EM RELAÇÃO AO TERRENO EM FRENTE AO MURO (EMBUTIMENTO) DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME ESPECIFICADA NO PROJETO.

01	07/MAR				PLANTA, SEÇÕES E DETALHES
Nº	DATA	VISTO	APROV		REVISÕES

PROJETO	LOCAL	RUA DR. GUSTAVO MOREIRA - MORRO DO CÉU - NITERÓI - RJ
DESENHO	FILIFE	
VISTO	-	
APROVADO	FEIJÓ	
DATA	02/2014	
ESCALA	INDICADA	
DES. Nº	2831-Gustavo Moreira_08/08	
ASSUNTO	OBRAS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM	
TÍTULO	MURO EM BLOCO TERRAE 1 E 2	