




SEÇÃO TIPO - CORTINA ATIRANTADA 1 ( INT. 01)  
Esc. 1:50



SEÇÃO TIPO - CORTINA ATIRANTADA 2 ( INT. 02)  
Esc. 1:50



SEÇÃO TIPO - CORTINA ATIRANTADA 3 ( INT. 03)  
Esc. 1:50



NOTAS:

- 1 - COTAS EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 - A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA PELA FISCALIZAÇÃO.
- 3 - O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO AS CONDIÇÕES LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DA OBRA, ESPECIALMENTE AS GEOTÉCNICAS.
- 4 - PARA QUALQUER ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVERÁ SER CONSULTADA A FIRMA/PROJETISTA.
- QUANTO A CORTINA ANCORADA
- 5 - AS ANCORAGENS DEVERÃO SER EXECUTADAS E ENSAIADAS DE ACORDO COM A NBR-5629. O RESULTADO DOS ENSAIOS DE RECEBIMENTO DEVERÃO SER FORNECIDOS A FISCALIZAÇÃO.
- 6 - MATERIAIS:
  - ANCORAGENS Ø=200 mm - Ø=32 mm, AÇO 85/105, COM ROSCA IMPRESSA A FRO
  - CALDA DE CIMENTO DE INJEÇÃO : fck = 30 MPa ;
  - CONCRETO : fck = 30 MPa , FATOR : ÁGUA - CIMENTO MÁXIMO = 0,5 CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 350 kg/m³
  - ARMADURA AÇO CA-50
- 7 - DEVERÃO SER CONSULTADAS E SEGUIDAS AS NORMAS ESPECÍFICAS DA ABNT.
- 8 - NO PERÍMETRO DA CHAPA DE AÇO, EM CONTATO COM O CONCRETO APLICAR UMA FOLHA DE 3cm E ENVOLVER AS PARTES METÁLICAS COM MASSA A BASE DE EPOXI.
- 9 - AS ANCORAGENS DEVERÃO SER:
  - PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DE ACORDO COM A NBR-5629.
  - DISPOSITIVOS QUE GARANTAM A SUA CENTRALIZAÇÃO NO FURO, PARA OS TRECHOS LIVRE E ANCORADO .
  - AS EMENDAS DEVERÃO NA BARRA, PROTEGIDAS COM LUBRIFICANTES.
- 10 - O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DEVERÁ SER DE 3,0cm . A DOBRAGEM E EMENDAS DOS FERROS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR-6118.
- 11 - ALTERNATIVAS PARA OUTRO TIPO DE ANCORAGENS DE AÇO DEVERÃO SER ADEQUADAS DESEDE QUE ATENHAM A CARGA DE PROJETO E AOS DEGRAS DA NORMA.
- 12 - AS ESCAVAÇÕES E CORTESES DEVERÃO SER REALIZADOS CONFORME INFORMADO NO PROJETO, COM O INTUO DE SE GARANTIR UMA CONDIÇÃO DE SEGURANÇA ADEQUADA A NÃO OCORRER QUALQUER ESCORREGAMENTO.
- 13 - A BASE DO MURO DEVE SER SEMPRE HORIZONTAL E NIVELADA. A SUA PROFUNDIDADE EM RELAÇÃO AO TERRENO EM FRENTE AO MURO (EMBUTIMENTO) DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME ESPECIFICADA NO PROJETO.

01	07/MAR				PLANTA, SEÇÕES E DETALHES
Nº	DATA	VISTO	APROV		REVISÕES

PROJETO	LOCAL
DESENHO <b>FILIFE</b>	<b>RUA DR. GUSTAVO MOREIRA - MORRO DO CÉU - NITERÓI - RJ</b>
VISTO <b>-</b>	ASSUNTO <b>OBRA DE CONTENÇÃO E DRENAGEM</b>
APROVADO <b>FEIJÓ</b>	TÍTULO <b>SEÇÕES TIPO DAS CORTINAS ATIRANTADAS 1, 2 E 3</b>
DATA <b>02/2014</b>	
ESCALA <b>INDICADA</b>	
DES. Nº <b>2831-Gustavo Moreira_04/08</b>	