

MOBILIÁRIO	
1 – Mesa	8 – Carro auxiliar
2 – Mesa Auxiliar	9 – Armário vitrine com porta
3 – Armário de ferro para guardar material esterilizado	10 – Mesa para apoio de equipamentos
4 – Cesto de lixo	11 – Banqueta auxiliar
5 – Geladeira ou frigobar	12 – Estante para prontuários
6 – Armário de madeira duas portas	13 – Arquivo em ferro
7 – Mesa para prescrição médica	14 – Carrinho de emergência
	15 – Carrinho de curativos

LEGENDA INSTALAÇÕES

AR CONDICIONADO SPLIT - UNIDADE CONDENSADORA

AR CONDICIONADO SPLIT - UNIDADE EVAPORADORA

VENTILADOR DE PAREDE, ACONTECIMENTO POR INTERRUPTOR NA ALTURA DE 1,10M, COM CIRCUITO EMBRUDO.

EXAUSTOR MECÂNICO

AR CONDICIONADO DE PAREDE

QUADRO DE PINTORES NOVOS

BEBEDOURO

RALO

PONTO DE ÁGUA PARA DUCHA OU MANGUEIRA

PONTO DE ÁGUA PARA FILTRO ELÉTRICO OU DUCHA.

NOTAS

1-ALIMENTAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO DEVE SER ORIGINADA NO CORPO DO EDIFÍCIO NO TÉRREO;

2-SUPORTES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO;

3-INSTALAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO DOS SPLITs, EXCLUSIVE O APARELHO;

4-ADAPTAÇÃO DE JANELA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO;

5 - OS SANITÁRIOS TERÃO CAIXA DE DESCARGA DE EMBUIR, COM ACONTECIMENTO POR BOTÃO FRONTAL, (DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050); MODELO NECESSÁRIO PARA EMBUIR NA ALVENARIA, VOLUME DE DESCARGA 6 LITROS, VAZÃO DA DESCARGA 0,40 LITROS/ SEG. VAZÃO DA DESCARGA 0,50-2,0 LITROS/ SEG. DIÂMETRO DO TUBO DE ALIMENTAÇÃO: 1/2" e TUBOS RIGIDOS ROSQUEADOS, DIÂMETRO DO TUBO DE DESCARGA 40 OU 50 MM.


6 - CONSIDERAR DEMOLIÇÃO DE 0,96 m² DE AZULEJO PARA CADA LAVATÓRIO QUE SERÁ DEMOLIDO

7 - CONSIDERAR REVESTIMENTO CERÂMICO DE 0,96 m² PARA CADA BEBEDOURO.

8 - TODAS AS CAIXAS SIFONADAS E RALOS TERÃO GRELHA RETRÁTEIS EM AÇO INOX.

9- ÁREA DE REFORMA=111,75M² ÁREA TOTAL = 418,50M²

EQUIPAMENTOS	
A – ULTRASSOM	M – DENSITOMETRIA
B – RAO-X	N – Lensometro
C – ECOCARDIOGRAMA	O – (N/C-SC2)
D – ELETROCARDIOGRAMA	P – (Impulso de fenda (6V/20WATT/BULB)
E – GANTRY MAMÓGRAFO 400 KG	Q – PAQUIMETRO
F – AUTOCLAVE	R – IMPRESSORA COMUM
G – NEGATOSCÓPIO	S – OPERADOR MAMÓGRAFO
H – ESTEIRA ERGOMÉTRICA	T – ESTABILIZADOR
I – CADERA OFTALMOLÓGICA	U – GABINETE PARA ACESSÓRIOS
J – PROCESSADOR	X – OPERADOR DENSITOMETRO
K – COMANDO MAMÓGRAFO	
L – ELETROENCEFALOGRAMA	



Planta Baixa - Layout
Esc. 1/50

REVISÃO	05/03/2021	EXCLUSÃO DE ÁREA DO 2º PAVIMENTO	
REVISÃO	05/07/2019	EMIÇÃO INICIAL	
<div><div></div><div><div>PREFEITURA</div><div>NITERÓI</div><div>SAÚDE</div></div></div>			PRANCHA Nº: P3B
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – NITERÓI NÚCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA			
OBRA: REFORMA PARA CONSULTÓRIO DE RUA E ACONSELHAMENTO PESP – POLICLÍNICA DE ESPECIALIDADES SILVIO PICAÇO – AV. AMARAL PEIXOTO, Nº169 – TÉRREO			
DESENHO PLANTA BAIXA LAYOUT			ESCALA: indicada
			DATA: 05/07/2019
DESENVOLVIDO POR:		COORDENAÇÃO	
LORENA GUIMARÃES FIGUEIRA DA SILVA ARQUITETA CAU Nº A91747-8		HENRIETTE G. TUBBS ARQUITETA CAU Nº A11466-9	