



LEGENDA

ÁREA DE EXCLUSÃO DO ESCOPO




01 PLANTA BAIXA - AR CONDICIONADO 2º PAVIMENTO - POLICLINICA

Escala: 1:50



LEGENDA



Bus	TENSÃO	COMPRIMENTO	COMPRIMENTO	CONSUMO (kW)	VAZÃO DE AR
		MÍNIMO (m)	MÁXIMO (m)		(m³/h)
9000	220	3	15	805	460
12000	220	3	15	1085	550
18000	220	5	20	1620	850
22000	220	5	20	2121	1170
30000	220	5	20	2902	1360

OBSERVAÇÕES:

- A interligação elétrica deverá ser feita através da evaporadora
- Os caminhos dos drenos serão representados no projeto de esgoto
- Todas as grelhas de renovação de ar deverão possuir tela anti-insetos.
- As caixas de ventilação 500-1000m³/hora permitir a inserção de filtro;
- Utilizar Filtros tipo G3 nas caixas de ventilação;
- Os dutos deverão ser confeccionados em chapa de aço galvanizado seguindo recomendação da NBR 6401:
- Bivola da chapa = 26
- Espessura (mm) = 0,50
- Peso Unitário (Kg/m²) = 3,682
- As instalações de ventokit ou similar deverão ser em tubo de PVC e grelha de saída com diâmetro conforme dimensão do compartimento:
- Área até 5m²: Tubo de PVC Ø100mm - Grelha de Ventilação Ø100mm;
- Área de 5m² a 12m²: Tubo de PVC Ø150mm - Grelha de Ventilação Ø150mm;
- Exaustor para câmara escura construído em chapa de aço tratado e pintado, totalmente à prova de luz com motor de 1470rpm, dimensões 30x30x45cm, Alimentação 110V

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

KIT DE AR CONDICIONADO	Tipo de Maquinas	Potência Em BTUs
ESPECIFICAÇÕES		
1	BI-SPLIT	2 x 12.000 btus
2	SPLIT	22.000 btus
3	SPLIT	22.000 btus
4	SPLIT	30.000 btus
5	SPLIT	22.000 btus
6	SPLIT	22.000 btus
7	SPLIT	18.000 btus
8	BI-SPLIT	2 x 12.000 btus
9	BI-SPLIT	2 x 12.000 btus
10	BI-SPLIT	2 x 12.000 btus
18	BI-SPLIT	2 x 9.000 btus
19	SPLIT	22.000 btus
20	BI-SPLIT	2 x 9.000 btus
21	BI-SPLIT	2 x 9.000 btus



03	REVISÃO ESCOPO (EXCLUSÃO DE ÁREA DO 2º PAV.)	JAN/2021
02	REVISÃO GERAL	JUL/2020
01	COMPLEMENT. DE INFORMAÇÕES E REVISÃO GERAL	JUN/2020
00	EMIÇÃO INICIAL	MAR/2020
REVISÃO	DESCRIÇÃO	EMIÇÃO
RESPONSÁVEL PELO PROJETO:		
CAUSE: VALEIRIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR		
A112007-5		
CONTRATANTE:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE		
EMPRESA:		
TRIÂNGULO ENGENHARIA		
OBJETO: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES		
DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES SYLVIO PICANÇO		
CONTENDO:	ESCALA:	PRONALIA:
AR CONDICIONADO - 2º PAVIMENTO	INDICADA	02
	DATA:	MARÇO/2020