


Resultado da Pesquisa de Itens de Serviços

Pesquisa realizada em 13/05/2022 11:26 hs

Mês/Ano de Referência: 03/2022

 imprimir

Item de Serviço	Descrição	Und. de Medida	Custo R\$	Ocorrências
PJ 05.20.0055 (/)	Piso de grama sintetica, em rolo, com fios de 50mm de altura, na cor verde, demarcacao de linhas com grama na cor branca, sistema de amortecimento composto com as seguintes caracteristicas minimas: Camada de areia especial com 1cm de espessura (20 Kg/m2) e granulos de borracha de granulometria de 0,6 a 2mm (9 Kg/m2) e mao de obra especializada para instalacao; exclusive base asphaltica, mureta perimetral para contencao da base, canaleta perimetral para coleta e escoamento da agua e preparo de terreno. Fornecimento e colocacao.	m2	171,21	

Clique no item de serviço para visualizar a composição.
A pesquisa retornou 1 item(ns) na página em um total de 1.
Esta página lista do item 1 ao item 1.

Principal

Pesquisa

Ajuda



Copyright © 2000 Secretaria Municipal de Infraestrutura