


LOCALIZAÇÃO



LEGENDA

- X EIXO DE PROJETO (ESTACAS A CADA 20m)
- MEIO-FIO SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 15X45cm (fck=35MPa)
- LIMITE EDIFICAÇÕES

REDES DE SERVIÇOS AFETADAS PELA NOVA GEOMETRIA:

- CAIXA DE GÁS
- PV DE ESGOTO
- CAIXA DE ÁGUA
- POSTE EXISTENTE
- CAIXA COM TAMPA DE FERRO
- CAIXA COM TAMPA DE CONCRETO
- CAIXA COM TAMPA DE CONCRETO


NOTAS

- 1- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2- AS INTERFERÊNCIAS COM AS REDES DE SERVIÇOS EXISTENTES MOSTRADAS NA PLANTA DEVERÃO SER VERIFICADAS COM CADA UMA DAS COMPANHIAS AFETADAS. ASSIM MESMO, A SOLUÇÃO A SER ADOTADA DEVERÁ SER DESENVOLVIDA JUNTO À COMPANHIA.
- 3- NO CASO DE TAMPAS/POSTES SEM IDENTIFICAR, DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS SERÁ NECESSÁRIO SOLICITAR O CADASTRO DAS REDES EXISTENTES E VERIFICAR O TRAÇADO IMPLANTADO NAS CALÇADAS DO ÂMBITO DO PROJETO.
- 4- DEVIDO À FALTA DE INFORMAÇÕES DAS REDES EXISTENTES NO ÂMBITO DE PROJETO, DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS PODERÃO OCORRER ALTERAÇÕES DAS INTERFERÊNCIAS IDENTIFICADAS NO PROJETO.
- 5- AS INTERFERÊNCIAS INDICADAS NA PLANTA DEVEM-SE TANTO À NOVA GEOMETRIA QUANTO À IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS DE PEDESTRES/VEÍCULOS. DEPENDENDO DA TIPOLOGIA DA INTERFERÊNCIA SERÁ NECESSÁRIO REALOCAR O SERVIÇO AFETADO OU SÓ ADAPTAR A ALTURA DAS TAMPAS AFETADAS. A DEFINIÇÃO DA AÇÃO A SER FEITA DEVERÁ SER DEFINIDA JUNTO ÀS COMPANHIAS DE SERVIÇO.


NORMAS


- NORMA NBR-9050 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÃO, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS. ABNT 2004 E MANUAL DE CALÇADAS ACESSÍVEIS DE NITERÓI.
- MANUAL DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA DE NITERÓI. NOVEMBRO 2016.
- MANUAL DE PROJETO GEOMÉTRICO DE TRAVESSIAS URBANAS. PUBLICAÇÃO IPR-740. DNIT 2010

0	02/2022	B	MHA	EMIÇÃO INICIAL
REV.	DATA	TIPO	POR	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI





**PREFEITURA**  
**NITERÓI**  
EMUSA

TÍTULO

**ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE MELHORIA DE MOBILIDADE E QUALIDADE URBANA DA ALAMEDA SÃO BOAVENTURA NO BAIRRO DO FONSECA**

**PROJETO DE INTERFERÊNCIAS PLANTA**

RESPONSÁVEL	DATA
PROJ. CARLOS DE LELIS MACHADO BARSA - CREA 198210011/ RJ	DEZ/2021
APROV.	DEZ/2021

ESCALA

1:500

Nº DA PRANCHA

10 DE 12

Nº DESENHO

INT\_PLANTA\_10/12\_AL