

ARTICULAÇÃO



LEGENDA

C.T= COTA DO TERRENO
C.F.E= COTA DE FUNDO DE ENTRADA
C.F.S= COTA DE FUNDO DE SAÍDA

i=DECLIVIDADE L=DISTÂNCIA
[/]= DIMENSÕES GALERIA
N° DO PV

GALERIA PROJETADA

PV PROJETADO

NOTAS

1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.

2 - O PROJETO DE DRENAGEM NÃO FAZ PARTE DO ESCOPO DO "PROJETO BÁSICO PARA MELHORIA DE MOBILIDADE E QUALIDADE URBANADA ALAMEDA SÃO BOAVENTURA NO BAIRRO DO FONSECA". AS PLANTAS DE PROJETO APRESENTADAS SE CORRESPONDEM COM A ADAPTAÇÃO EM PLANTA DO "ESTUDO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DO CANAL DA ALAMEDA SÃO BOAVENTURA - PROJETO DO CANAL COMPLEMENTAR" DESENVOLVIDO PELA EMPRESA "REDENTOR CONSULTORIA E PROJETOS" EM JLUHO DE 2019. AS ADAPTAÇÕES APRESENTADAS NAS PLANTAS DESTE PROJETO PRELIMINAR DE DRENAGEM SÃO:

- COMPATIBILIZAÇÃO DO TRAÇADO EM PLANTA DO CANAL PROJETADO PELA EMPRESA REDENTOR COM A NOVA GEOMETRIA DA AVENIDA ALAMEDA. O CANAL FOI LOCALIZADO NO MEIO DA FAIXA CENTRAL A FIM DE EVITAR O TRÂNSITO DE VEÍCULOS ACIMA DAS TAMPAS DOS PV'S, EVITANDO POSSÍVEIS ACIDENTES EM MOTORISTAS.
- ALTERAÇÃO DAS COTAS DE TAMPA DOS PV'S DEFINIDOS PELA EMPRESA REDENTOR EM FUNÇÃO DO NOVO PROJETO GEOMÉTRICO VERTICAL PROJETADO PARA A AVENIDA ALAMEDA.

3 - A DEFINIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO SUPERFICIAL NÃO FAZ PARTE DO ESCOPO. ESTAS INFORMAÇÕES DEVERÃO FAZER PARTE DE UM PROJETO DE DRENAGEM ESPECÍFICO PARA A AVENIDA ALAMEDA SÃO BOAVENTURA.

4- AS COTAS DO CANAL DE DRENAGEM APRESENTADAS NA PLANTA SÃO MERAMENTE ORIENTATIVAS E DEVERÃO SER CONFIRMADAS NO PROJETO DE DRENAGEM ESPECÍFICO PARA A AVENIDA ALAMEDA SÃO BOAVENTURA.

5- A PCE SE EXIME DE QUAIQUER RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM RELAÇÃO AO PROJETO PRELIMINAR DE DRENAGEM APRESENTADO POR SE TRATAR DE UM PROJETO DESENVOLVIDO EM OUTRO CONTRATO.

6- A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DAS OBRAS DEVERÁ CONTRATAR O PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PARA VERIFICAÇÃO DO ESTUDO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DESENVOLVIDO NO ESTUDO PRELIMINAR, DEFINIR AS DIMENSÕES FINAIS DA GALERIA A SER PROJETADA, SUAS COTAS E PONTOS DE CAPTAÇÃO/DESÁGUE, OS ELEMENTOS DE CAPTAÃO NECESSÁRIOS PARA GARANTIR O CORRETO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E QUAISQUER OUTRO ELEMENTO NECESSÁRIO PARA A DRENAGEM DA AVENIDA ALAMEDA SÃO BOAVENTURA.

REV.	DATA	TIPO	POR	
0	02/2022	B	MHA	EMISSÃO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

PCE Projetos & Consultorias de Engenharia

PREFEITURA NITERÓI EMUSA

TÍTULO

ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE MELHORIA DE MOBILIDADE E QUALIDADE URBANA DA ALAMEDA SÃO BOAVENTURA NO BAIRRO DO FONSECA

PROJETO PRELIMINAR DE DRENAGEM PLANTA

RESPONSÁVEL	DATA
PROJ. CAMILO DE LELLIS MACHADO MASSA - CREA-1982105511-RJ	DEZ/2021
APROV.	DEZ/2021

ESCALA	N° DA PRANCHA 06 DE 12
1:500	N° DESENHO DREN_PLANTA_06/12_AL

PJ1166-B-V05-VD-DE-106-0A