



01 PLANTA BAIXA TÉRREO

ESCALA: 1/100

02 PLANTA BAIXA 1º PAV.

ESCALA: 1/100

RELAÇÃO DE ESQUADRIAS NOVAS:

PORTAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
PM1	PORTA DE MADEIRA COM GUARNIÇÃO E ALIZAR PINTADA COM TINTA ESMALTE ACETINADO BRANCO NEVE	90x210cm
PM2	PORTA DE MADEIRA COM GUARNIÇÃO E ALIZAR PINTADA COM TINTA ESMALTE ACETINADO BRANCO NEVE	80x210cm
PM3	PORTA DE MADEIRA COM GUARNIÇÃO E ALIZAR PINTADA COM TINTA ESMALTE ACETINADO BRANCO NEVE	70x210cm
PM4	PORTA DE MADEIRA COM GUARNIÇÃO E ALIZAR PINTADA COM TINTA ESMALTE ACETINADO BRANCO NEVE	60x210cm
PA1	PORTA ACÚSTICA COM ESQUADRIA EM PVC E VIDRO DUPLO TRANSLÚCIDO	90x210cm
PA2	PORTA ACÚSTICA COM ESQUADRIA EM PVC BRANCO E VIDRO DUPLO TRANSLÚCIDO	70x210cm
PA3	PORTA DUPLA ACÚSTICA COM BARRA ANTIPÂNICO PARA ÁREA EXTERNA	200x210cm
PAL1	PORTA EM PVC COM LAMBRI COR BRANCO	80x210cm
PT1	PORTÃO DE CORRER FOLHA DUPLA EM FERRO COM ALAMBRADO TIPO TELA PINTADO COM TINTA ESMALTE ACETINADO PRETO	360x300cm
PT2	PORTÃO DE ABRIR FOLHA DUPLA EM FERRO COM ALAMBRADO TIPO TELA PINTADO COM TINTA ESMALTE ACETINADO PRETO	140x300cm
PT3	PORTÃO DE CORRER FOLHA SIMPLES EM FERRO COM ALAMBRADO TIPO TELA PINTADO COM TINTA ESMALTE ACETINADO PRETO	170x300cm

JANELAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
JA1	JANELA ACÚSTICA COM ESTRUTURA EM PVC BRANCO E VIDRO TRANSLÚCIDO FIXO	70x110cm
JAL1	JANELA COMUM COM DUAS FOLHAS DE CORRER EM PVC BRANCO E VIDRO TRANSLÚCIDO SIMPLES	130x160cm
JAL2	JANELA COMUM COM BASCULANTE DE 3 FOLHAS HORIZONTAIS EM PVC BRANCO E VIDRO TRANSLÚCIDO	90x60cm
JAL3	JANELA COMUM COM DOIS MÓDULOS INTEGRADOS COM ESTRUTURA EM PVC E VIDRO TRANSLÚCIDO FIXO	45x160cm 92x160cm
JAL4	JANELA COMUM COM QUATRO FOLHAS DE CORRER E BASCULHANTE SUPERIOR EM PVC BRANCO E VIDRO TRANSLÚCIDO SIMPLES	286x160cm

REVISÃO	DATA	MODIFICAÇÕES	VISTO
02	20 OUT 22	MUDANÇAS DE LAYOUT TÉRREO E AUDITÓRIO	—
01	30 SET 22	MUDANÇAS DE LAYOUT TÉRREO	—
00	27 SET 22	PRIMEIRA EMISSÃO	—

PLANTA BAIXA		Nº PRANCHA EP01-R02
PROJETO ESCOLA DE MÚSICA FONSECA	ESCALA 1/100	DATA SET/22
FASE ESTUDO PRELIMINAR	DWG. T2B-EMF-EP-R00	COORD. T BASTOS