


LIGAR DRENO DO DA NOVA EVAPORADORA SPLIT  
NO TUBO DE ESGOTO EXISTENTE


CONDENSADORA DO APARELHO DE  
AR CONDICIONADO SPLIT

BALCÃO EM GRANITO POLIDO DO  
TIPO ANDORINHA, ASSENTADO  
SOBRE MEIA PAREDE DE ALVENARIA

IMPLEMENTAÇÃO DE APARELHO DE AR  
CONDICIONADO SPLIT DE 21.000 BTU'S



01 PLANTA-BAIXA DO PAVIMENTO TÉRREO  
esc 1:100



02 PLANTA-BAIXA EXISTENTE DO PAVIMENTO SUPERIOR  
esc 1:100

## LEGENDA:

- ÁREA DE INTERVENÇÃO
- CONSTRUIR
- DEMOLIR
- DRENO AR COND.

## ESQUADRIAS:

- P1 - PORTA DE FERRO 90X210CM, PINTADA COM TINTA A BASE DE SOLVENTE NA COR PRETA COM ACABAMENTO ACETINADO
- P2 - PORTA DE CORRER EM BLINDEX 100X210CM VIDRO JATEADO
- P3 - PORTA DE MEIA ALTURA DE 60X90CM EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRANCA

## PISO:

- 1 - MANTER PISO EXISTENTE
- 2 - PISO CIMENTADO EXISTENTE QUE DEVERÁ SER PINTADO COM TINTA ESPECÍFICA PARA PISO NA MESMO COR DA TINTA DA ESCADA

## PAREDE:

- 1 - PINTURA COM TINTA LÁTEX, PARA INTERIOR BRANCA OU COLORIDA, COM UMA DEMÃO DE SELADOR, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO
- 2 - MANTER REVESTIMENTOS EXISTENTES
- 3 - MANTER REVESTIMENTOS EXISTENTES QUE VÃO ATÉ MEIA PAREDE E ACIMA DELES REALIZAR PINTURA COM TINTA LÁTEX, PARA INTERIOR BRANCA OU COLORIDA, COM UMA DEMÃO DE SELADOR, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO

## TETO:

- 1 - PINTURA COM TINTA LÁTEX, PARA INTERIOR BRANCA OU COLORIDA, COM UMA DEMÃO DE SELADOR, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO
- 2 - FORRO EXISTENTE A SER MANTIDO, NÃO DEVERÁ SER PINTADO

## SOLEIRAS:

- S1 - SOLEIRA 0,30X0,97 EM GRANITO POLIDO DO TIPO ANDORINHA
- S2 - SOLEIRA 0,12X0,90 EM GRANITO POLIDO DO TIPO ANDORINHA

## OBSERVAÇÃO:

- AS DIVISÓRIAS NÃO DEVERÃO SER PINTADAS
- OS ESPELHOS E DEGRAUS DA ESCADA DE ACESSO AO PAVIMENTO SUPERIOR DEVERÃO SER PINTADOS COM TINTA PARA PISO

EMUSA

Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento



Obras  
SMO

OBRA:  
REFORMA DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO E AMPLIAÇÃO/REFORMA DAS GAVETAS E NICHOS DO CEMITÉRIO MARUÍ, NO BAIRRO DO BARRETO, MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ.

DESENHO:  
PLANTA-BAIXA DOS DOIS PAVIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCADA AO LADO DO ACESSO PRINCIPAL DO CEMITÉRIO MARUÍ

FOLHA:

05

SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA:  
VICENTE TEMPERINI

ENGENHEIRO CIVIL: CAMILA ALVES  
DENIZE MESQUITA  
PROJETO: THIAGO PEDROSA R.

DATA:  
10/06/2022

ESCALA:  
1/100