

NORMAS ATENDIDAS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ABNT - NBR 10897/2007 - SPRINKLERS
SUSEP - CIRCULAR 06/92 - HIDRANTES E EXTINTORES
ABNT - NBR 10898/99 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
ABNT - NBR 13434, 13435, 13437 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES


Tubulação
- TUBO DE AÇO CARBONO NBR 5580 CLASSE 150 Ø CONFORME INDICADO:
PRETO OU GALVANIZADO PARA Ø DE 25 A 50mm (ROSCA) PRETO PARA SOLDADA Ø DE 65 A 150mm.

Conexões
- ROSQUEADA CLASSE 10 (150 Lbs) PARA Ø DE 25 A 50mm EM FERRO
MALEÁVEL, ROSCA BSP-ZINCADO FABR. TUPY;
- PARA SOLDADA, EM AÇO CARBONO Ø DE 65 A 150mm.


Vedação
- VEDAJUNTAS ERMETIC/ BARBANTE;

OBSERVAÇÕES




- 1 - AS TUBULAÇÕES DE HIDRANTES DEVERÃO SER TESTADAS COM ÁGUA, À UMA PRESSÃO DE 200 Lbs / 2 hs. OU 150 Lbs / 6 hs.;
- 2 - DEVERÁ SER FEITA COMPATIBILIZAÇÃO COM A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E AR CONDICIONADO NO LOCAL DA OBRA;
- 3 - AS COTAS ESTÃO EM MILÍMETROS E AS TUBULAÇÕES ESTÃO INDICADAS EM SEUS DIÂMETROS EXTERNOS;
- 4 - TODA A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER FIXADA A ESTRUTURA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 2m;



PLANTA - 4º PAVIMENTO
1/50



ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADA PL 90W
DE ACORDO COM NBR 10898 DA ABNT
TENSÃO MÁXIMA DE 30V; AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 10h;
NÍVEL DE ILUMINAMENTO
5 LUX EM LOCAIS PLANOS E 1 LUX EM LOCAIS EM DESNÍVEL



SINALIZAÇÃO				
LEGENDA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO			FUNDO VERDE	
CONFORME NBR 13.434-2			PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	
SÍMBOLO	CÓDIGO	SENEFICADO	DIMENSÕES	APLICAÇÃO
	13		316x158	INDICA SENTIDO DE FUGA
	14	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	316x158	INDICA SENTIDO DE FUGA
	16		316x158	INDICA SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS
	17		252x126	INDICA UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CINEMA ICARAI			
Av. Jornalista Alberto Torres, nº 161 – Praia de Icarai, Niterói – RJ			
REVISÃO			DATA
MVM ARQUITETURA E PLANEJAMENTO Rua Serrador, 600, 1º andar - Rio de Janeiro - RJ Tel: (21) 2283-0963 e-mail: mvmarquiteduro@gmail.com			
CLIENTE: EMUSA			
OBRA: CINEMA ICARAI			
TÍTULO: INSTALAÇÕES		SUBTÍTULO: Planta baixa do 4º pav. - Sistema de proteção contra incêndio	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: KÉSIA RIBEIRO		DATA: 29/12/2022	
		FOLHA: 06	