



PONTO 3  
CORTINA ATIRANTADA  
SEÇÃO TRANSVERSAL



CORTINA ATIRANTADA  
VISTA FRONTAL



LEGENDA:

- TIRANTES CT > 20T Ø32mm
- DRENO PVC Ø100mm

- NOTAS:
- COTAS E DIMENSÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
  - TODAS AS MEDIDAS APRESENTADAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS POR OCASIÃO DA LOCAÇÃO DA OBRA.
  - O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDICIONANTES LOCAIS E GEOLÓGICAS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.
  - MATERIAIS:  
  
CORTINA ATIRANTADA:  
CONCRETO ARMADO:  $f_{ck} \geq 30 \text{ MPa}$ ;  
CONCRETO MAGRO:  $f_{ck} \geq 10 \text{ MPa}$ ;  
AÇO CA-50;  
TIRANTE: CT > 20 T E Ø=32mm  
  
DRENAGEM:  
CONCRETO ARMADO:  $f_{ck} \geq 30 \text{ MPa}$ ;  
CONCRETO MAGRO:  $f_{ck} \geq 10 \text{ MPa}$ ;  
AÇO CA-50;
  - O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DA DRENAGEM E DA CORTINA ATIRANTADA DEVERÁ SER DE 3 cm;
  - A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR-6118.

1	JAN/2022	LFF	PR	EMIÇÃO INICIAL
Nº	DATA	VISTO	APROV.	REVISÕES

EMUSA – PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

LOCAL	BARRETO - NITERÓI	PROJETO	LFF
ENDEREÇO	HOSPITAL ORÊNCIO DE FREITAS	DESENHO	LFF
		VISTO	LFF
COORDENADAS	23K, 695.492E, 7.470.123S	APROVADO	
ASSUNTO	RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA	DATA	18/01/22
		ESCALA	SEM ESCALA
TÍTULO	CORTINA ATIRANTADA - PONTO 3	PROC.Nº	
		DES.Nº	ORENCIO 03/07