


- LEGENDA DE PONTOS ELÉTRICOS:
- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE
  - ELETRODUTO NO PISO
  - RABICHO PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS (FASE E NEUTRO)
  - ELETROCALHA PERFORADA PARA LUZ E FORÇA
  - QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORÇA, AR COND, ETC.
  - INTERRUPTOR SIMPLES - H=1,15m
  - INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES - H=1,15m
  - INTERRUPTOR THREE-WAY
  - DIMMER - H=1,60m
  - CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"x4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=0,60m (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)
  - CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"x4" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=1,20m (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)
  - CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"x2" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=0,60m (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)
  - CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"x2" PARA 1 TOMADA - H=1,20m (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)
  - CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"x2" PARA 1 TOMADA - H=1,80m pl tv e 2,20m pl chuveiro (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)
  - TOMADA NO TETO
  - PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO
  - PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO
  - ELETRODUTO QUE SOBE
  - ELETRODUTO QUE DESCE
  - ELETRODUTO QUE PASSA
  - CAIXA 4"x4"
  - CAIXA 2"x2" NO TETO



01 PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 2º PAVIMENTO  
ESCALA: 1/50

downlight embudo-interior led2700k/facho fechado	L1	trilho pendente 2,00 m	L17	luminária tipo "tartaruga" aplicada como downlight fuor compac (3000k)	L9	luminária sistema embuída linear p/ direcio led2700k	L25
downlight sobrepor-exterior led2700k/facho fechado	L2	trilho embuído 3,00 m	L18	arandela a ser definida pela arquitetura	L10	luminária downlight externa led2700k	L26
downlight embuído-interior led2700k/iluminação geral	L3	projeto p/ trilho led2700k	L19	balizador interno embuído tipo 1 led2700k	L11	luminária spot que interna led2700k/facho horizontal	L27
downlight sobrepor-interior led2700k/iluminação geral	L4	pendente (a definir c/ arquitetura)	L20	balizador interno embuído tipo 2 led2700k	L12	uplight embuído interno led2700k	L28
arandela sobrepor-interior led2700k/facho difuso	L5	arandela linear led2700k	L21	balizador externo led2700k	L13	uplight embuído externo led2700k	L29
arandela sobrepor-exterior led2700k/facho difuso	L6	pendente linear led2700k	L22	fito-interior led2700k-alta intensidade	L14	projeto externo led2700k	L30
arandela sobrepor tipo 3 fluorescente (3000k)	L7	luminária hermética fluorescente (3000k)	L23	fito-interior led2700k-baixa intensidade	L15	luminária/trilho fluorescente(3000k)	L31
luminária tipo "tartaruga" aplicada como arandela fuor compac (3000k)	L8	trilho tensionado embuído, "efeito cascata" para restaurante	L24	trilho pendente 3,00 m	L16	luminária downlight sobrepor led2700k	L32

CINEMA ICARAI			
Av. Jornalista Alberto Torres, nº 161 - Praia de Icaraí, Niterói - RJ			
REVISÃO			
DATA			
MVM ARQUITETURA E PLANEJAMENTO			
Rua Sacadura Cabral, 120 sala 710			
São Paulo - RJ			
Tel.: (21) 2283-0963			
e-mail: mvm@icaraide.com			
CLIENTE			
EMUSA			
OPERAÇÃO			
CINEMA ICARAI			
INSTALAÇÕES			
Planta baixa do 2º pav. - Elétrica - Iluminação			
RESPONSÁVEL TÉCNICO			
LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE JESUS			
CREARJ 881002063/D			
DATA			
29/12/2022			
REVISÃO			
INDICADA			
12			