

**PLANILHA - CINEMA ICARAI**

**BDI DIFERENCIADO**  
15%

[illegible]

37	05.001.0024-A	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	348,88	R\$	108,00	24,00%	R\$	133,92	R\$	46.722,00
38	05.001.0041-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREAREAL DE COBERTURA	M2	289,80	R\$	15,00	24,00%	R\$	18,60	R\$	5.390,28
39	05.001.0052-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	469,84	R\$	32,09	24,00%	R\$	39,79	R\$	18.694,93
40	05.001.0055-A	REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES	M2	704,64	R\$	12,07	24,00%	R\$	14,96	R\$	10.541,41
41	05.001.0073-A	REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA	M2	60,80	R\$	6,03	24,00%	R\$	7,47	R\$	454,17
42	05.001.0075-A	REMOCAO DE PISO DE TACOS,INCLUSIVE CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	1.196,55	R\$	12,07	24,00%	R\$	14,96	R\$	17.900,38
43	05.001.0074-A	REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,EXCLUSIVE O ENGRADAMENTO	M2	315,30	R\$	5,17	24,00%	R\$	6,41	R\$	2.021,04
44	05.001.0078-A	REMOCAO DE RODAPES DE MADEIRA,CERAMICA OU SEMELHANTE	M	120,00	R\$	2,15	24,00%	R\$	2,66	R\$	319,20
45	05.001.0079-A	REMOCAO DE FRISOS DE ASSOALHO,EXCLUSIVE BARROTES OU GRAZEPES	M2	669,62	R\$	6,46	24,00%	R\$	8,01	R\$	5.363,65
46	05.001.0080-A	REMOCAO DE CARPETE OU TAPETE COLADO NO PISO,INCLUSIVE LIMPEZA DE RESIDUO DE COLA COM PALHA DE ACO	M2	666,55	R\$	13,80	24,00%	R\$	17,11	R\$	11.404,67
47	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	118,00	R\$	24,40	24,00%	R\$	30,25	R\$	3.569,50
48	05.001.0144-A	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS	UN	148,00	R\$	5,96	24,00%	R\$	7,39	R\$	1.093,72
49	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	3.055,20	R\$	2,29	24,00%	R\$	2,83	R\$	8.646,21
50	05.001.0164-A	RETIRADA CUIDADOSA DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA(INTERNO OU EXTERNO)	M2	3.055,20	R\$	34,94	24,00%	R\$	43,32	R\$	132.351,26
51	05.001.0177-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 100,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	2.882,16	R\$	50,03	24,00%	R\$	62,03	R\$	178.780,38
52	05.001.0315-A	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	M3	2.882,16	R\$	68,20	24,00%	R\$	84,56	R\$	243.715,44
53	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO	M2	722,16	R\$	12,19	24,00%	R\$	15,11	R\$	10.911,83
54	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	M2	3.706,33	R\$	8,04	24,00%	R\$	9,96	R\$	36.915,04
55	05.001.0370-A	LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS	UN	70,00	R\$	11,25	24,00%	R\$	13,95	R\$	976,50
56	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	M2	1.582,90	R\$	7,03	24,00%	R\$	8,71	R\$	13.787,05
57	05.001.0840-A	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE MARMORE,ANTIGO,USANDO ESTUQUECOM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIMENTOS MECANICOS	M2	200,00	R\$	37,16	24,00%	R\$	46,07	R\$	9.214,00
58	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	2.270,40	R\$	21,54	24,00%	R\$	26,70	R\$	60.619,68
59	05.005.0050-A	TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS,AMARRADA EMANDADEIRA,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.990,70	R\$	23,94	24,00%	R\$	29,68	R\$	59.083,97
60	05.005.0055-A	PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSEUNTES(PARA-LIXO),EM MADEIRA DE 1ª,EM PECAS DE 3"x6" E 1"x12",COM 2,00M DE LARGURA,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E RETIRADA DA MADEIRA	M	70,00	R\$	201,43	24,00%	R\$	249,77	R\$	17.483,90
61	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	29.460,00	R\$	32,70	24,00%	R\$	40,54	R\$	1.194.308,40
62	05.006.0004-A	LOCACAO DE ELEVADOR PARA OBRA,PARA TRANSPORTE VERTICAL DE CARGAS OU PESSOAS,COM TORRE DE 25,00M DE ALTURA,SENDO 16,00M DE EDIFICACAO E 9,00M DE MODULO DE SEGURANCA,SISTEMA CREMALHEIRA 1 CABINE SIMPLES,CAPACIDADE EM TORNO DE 18 PESSOAS,E 1500KG DE CARGA,COM 4 PARADAS,INCLUSIVE OPERADOR	UNXMES	12,00	R\$	17.515,09	24,00%	R\$	21.718,71	R\$	260.624,52
63	05.007.0007-A	LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2XMES	7.128,00	R\$	84,00	24,00%	R\$	104,16	R\$	742.452,48
64	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	4.910,00	R\$	6,90	24,00%	R\$	8,55	R\$	41.980,50
65	05.008.0003-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE OBRA REFERIDO NOS ITENS 05.006.0003 E 05.006.0004	UN	1,00	R\$	3.172,74	24,00%	R\$	3.934,19	R\$	3.934,19
66	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	594,00	R\$	0,56	24,00%	R\$	0,69	R\$	409,86
67	05.041.0875-A	RASPAGEM,CALAFETACAO E APLICACAO DE TRES DEMAOS DE RESINA LIQUIDA A BASE DE UREA-FORMOL,EM TACOS OU SOALHO DE MADEIRA	M2	276,30	R\$	50,00	24,00%	R\$	62,00	R\$	17.130,60
68	05.042.0880-A	ENCERAMENTO DE PISO DE QUALQUER NATUREZA,UMA DEMA	M2	276,30	R\$	6,27	24,00%	R\$	7,77	R\$	2.146,85
69	05.042.0881-A	ENCERAMENTO DE ROPADE DE QUALQUER NATUREZA,UMA DEMA	M	120,00	R\$	2,20	24,00%	R\$	2,72	R\$	326,40
70	05.050.0001-A	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 1MM DE ESPESSURA,COM INSCRICAO EM PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$	789,53	24,00%	R\$	979,01	R\$	979,01
71	05.054.0015-A	PLACA DE ACRILICO DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO OU FEMININO,DE (39X19)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	R\$	231,37	24,00%	R\$	286,89	R\$	2.868,90
72	05.054.0102-A	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X40)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	51,00	R\$	25,37	24,00%	R\$	31,45	R\$	1.603,95
73	05.058.0010-A	PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	8.000,00	R\$	1,28	24,00%	R\$	1,58	R\$	12.640,00
CT5											
CATEGORIA											
06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS											
74	06.001.0242-A	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	M	92,00	R\$	7,97	24,00%	R\$	9,88	R\$	908,96
75	06.001.0243-A	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	M	13,00	R\$	10,93	24,00%	R\$	13,55	R\$	176,15
76	06.001.0244-A	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	M	73,20	R\$	13,89	24,00%	R\$	17,22	R\$	1.260,50
77	06.001.0246-A	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	M	20,00	R\$	19,82	24,00%	R\$	24,57	R\$	491,40
78	06.012.0003-A	CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,10X1,10X2,00M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,60M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS	UN	7,00	R\$	4.105,95	24,00%	R\$	5.091,37	R\$	35.639,59
79	06.016.0009-A	TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO NODULAR,ARTICULADO,PARA CAIXA DE INSPECAO OU SEMELHANTE,MEDINDO APROXIMADAMENTE (60X50)CM,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO	UN	13,00	R\$	280,62	24,00%	R\$	347,96	R\$	4.523,48
80	06.272.0004-A	TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	M	101,20	R\$	108,28	24,00%	R\$	134,26	R\$	13.587,11
CT6											
CATEGORIA											
07 - ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES											
81	07.160.0012-B	INUECAO DE RESINA EPOXICA EM FISSURAS DE CONCRETO ESTRUTURAL,INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL,PERFURACAO E VEDACAO E O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A INJETAR	KG	180,00	R\$	92,62	24,00%	R\$	114,84	R\$	20.671,20
CT7											
CATEGORIA											
09 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS											
82	09.013.9999-F	A POLTRONA PARA CINEMAS, CONTRA CAPAS EM POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 6MM, PÉS DE AÇO FIXOS NO CHÃO COM ESPESSURA DE 1/8", REBATIMENTO DOS ASSENTOS POR MOLA, ESPUMA DO ENCOSTO DE 8CM E DENSIDADE 45KG/M³ E ASSENTO COM ESPUMA DE 8CM COM DENSIDADE DE 50 KG/M³. REFERÊNCIA TRINITY TY-73 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	648,00	R\$	2.139,36	15,00%	R\$	2.460,26	R\$	1.594.248,48
CT10											
CATEGORIA											
10 - FUNDAÇÕES											
83	10.012.0155-A	ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO	UN	232,00	R\$	234,26	24,00%	R\$	290,48	R\$	67.391,36
84	10.028.0050-A	ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,UTILIZANDO TUBO DE PVC DEFOFO DE 250MM,COMO FORMA PERDIDA,COM CAPACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM E ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO	M	1.856,00	R\$	448,11	24,00%	R\$	555,65	R\$	1.031.286,40
CT11											
CATEGORIA											
11 - ESTRUTURAS											
85	11.003.0001-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	7,29	R\$	565,46	24,00%	R\$	701,17	R\$	5.108,72
86	11.013.0080-A	CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	M3	464,97	R\$	2.798,46	24,00%	R\$	3.470,09	R\$	1.613.487,74

87	11.016.0022-A	ESTRUTURAS DE ELEMENTOS EM PERFIS "I" 8" ATE 12", EM ACO LAMINADO, (VIGAS ISOLADAS, ESCORAS, PORTICOS, ETC), INCLUSIVE PERDAS, FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	14.575,95	R\$	16,96	24,00%	R\$	21,03	R\$	306.532,22
88	11.016.9999-F	ESTRUTURA METALICA PARA SUSTENCAO E ICAMENTO DAS CAIXA DE SOM	UN	1,00	R\$	66.917,14	15,00%	R\$	76.954,71	R\$	76.954,71
89	11.018.0050-A	JUNTA DE DILATAAO E VEDACAO DE PISOS, LAJES, PILARES, FISSURAS, ALVENARIAS, RESERVATORIOS, ETC, PARA MOVIMENTOS DE -10 A +30MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	247,60	R\$	273,00	24,00%	R\$	338,52	R\$	83.817,55
CT11									TOTAL:		R\$ 2.085.900,94
CT12	CATEGORIA:	12 - ALVENARIAS E DIVISORIAS									
90	12.003.0115-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM, COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	5.683,86	R\$	48,20	24,00%	R\$	59,76	R\$	339.667,47
91	12.005.0020-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA, DE SUPERFICIE CORRIDA, DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	1.204,53	R\$	90,15	24,00%	R\$	111,78	R\$	134.642,36
92	12.016.0004-A	PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM, ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM, FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM, AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM, C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD, ESP.12,5MM, LARG.1200MM, FIXADA OS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS, C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO	M2	239,14	R\$	71,07	24,00%	R\$	88,12	R\$	21.073,01
93	12.035.0005-A	PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CORUMBA, COM 2CM DE ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PAREDE, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	79,29	R\$	492,66	24,00%	R\$	610,89	R\$	48.437,46
CT12									TOTAL:		R\$ 543.820,30
CT13	CATEGORIA:	13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS									
94	13.001.0026-A	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	11.651,95	R\$	33,71	24,00%	R\$	41,80	R\$	487.051,51
95	87273	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE	M2	1.582,90	R\$	81,94	24,00%	R\$	101,60	R\$	160.822,64
96	13.157.0010-A	REVESTIMENTO DE PAREDES OU TETOS COM TECIDO ISOLANTE ACUSTICO, EM MANTA DE LA DE VIDRO REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO	M2	2.094,26	R\$	35,19	24,00%	R\$	43,63	R\$	91.372,67
97	13.190.0015-A	FORRO TERMOACUSTICO COM PAINEL DE LA DE VIDRO, REVESTIDO POR PELICULAS DE PVC MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METALICOS, COM TIRANTES RIGIDOS, EM PLACA DE 1250X625X15MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	822,70	R\$	190,00	24,00%	R\$	235,60	R\$	193.828,12
98	13.195.0030-A	REVESTIMENTO EM PAREDES, COM CHAPAS DE FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2.094,26	R\$	72,83	24,00%	R\$	90,30	R\$	189.111,90
99	13.196.0080-A	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	2.298,98	R\$	53,58	24,00%	R\$	66,43	R\$	152.721,24
100	13.196.0104-A	REVESTIMENTO DE PAREDES OU TETOS COM TECIDO ISOLANTE ACUSTICO, EM MANTA DE LA DE VIDRO REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO	M2	714,60	R\$	100,17	24,00%	R\$	124,21	R\$	88.760,46
101	13.301.0080-B	PISO CIMENTADO, COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTENTE	M2	822,70	R\$	39,17	24,00%	R\$	48,57	R\$	39.958,53
102	13.301.0125-B	CONTRAPISO BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 3CM	M2	3.706,33	R\$	35,60	24,00%	R\$	44,14	R\$	163.597,40
103	13.331.0015-A	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, NO FORMATO (60X60)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	2.379,14	R\$	135,28	24,00%	R\$	167,74	R\$	399.076,94
104	13.331.0051-A	RODAPE DE CERAMICA EM PORCELANATO, COM 7,5 A 10CM DE ALTURA, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0068, FEITO A PARTIR DE PLACA DE PORCELANATO COM AREA INFERIOR A 1,00M2	M	2.313,26	R\$	37,65	24,00%	R\$	46,68	R\$	107.982,97
105	13.348.0055-A	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA DE 28CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	94,86	R\$	129,27	24,00%	R\$	160,29	R\$	15.205,10
106	13.348.0075-A	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M	126,96	R\$	75,05	24,00%	R\$	93,06	R\$	11.814,89
107	13.365.0075-A	REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA, EM PLACAS, ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E LUSTRADO, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS DE 2MM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	327,62	R\$	424,44	24,00%	R\$	526,30	R\$	172.426,40
108	13.365.0083-A	RODAPE DE GRANITO CINZA CORUMBA, COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO, SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 (INCLUSIVE ESTE) E REJUNTAMENTO PRONTO	M	261,65	R\$	74,54	24,00%	R\$	92,42	R\$	24.181,69
109	13.365.0085-A	CAPA DE DEGRAU EM GRANITO CINZA CORUMBA, COM LARGURA DE 30CM, ESPESSURA DE 2CM, COM POLIMENTO ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO, SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO	M	79,24	R\$	152,06	24,00%	R\$	188,55	R\$	14.940,70
110	13.365.0087-A	ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA DE 20CM, POLIDO E ASSENTE COMO EM 13.365.0083	M	48,96	R\$	115,20	24,00%	R\$	142,84	R\$	6.993,44
111	13.370.0060-A	PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO "IN SITU", PARA PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO, COM PLACAS DE 60X60X2,5CM, FUNDIDAS E REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, JUNTAS DE 2,5CM TOMADAS COM HIDROASFALTO, CIMENTO E AREIA, TRACO 1:1:3, EXCLUSIVE JUNTAS (VIDE ITEM 13.383.0002)	M2	955,71	R\$	58,62	24,00%	R\$	72,68	R\$	69.461,00
112	13.373.0030-A	PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLICO, C/JUNTA FRIA, ALISADO C/REGUA VIBRATORIA, ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE BRITA, EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO, INCLUSIVE BRITA, LONA DE TECIDO RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM #4, 2MM (DUPLA), CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA, C/TRANSPORTE E CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS	M2	185,05	R\$	149,87	24,00%	R\$	185,83	R\$	34.387,84
113	13.381.0050-A	JUNTA PLASTICA 17X3MM, PARA PISOS CONTINUOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	480,00	R\$	8,49	24,00%	R\$	10,52	R\$	5.049,60
114	13.385.0001-A	PISO DE ALTA RESISTENCIA, MONOLITICO, MOLDADO NO LOCAL, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM, NA COR NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS MECANICOS. O CUSTO INCLUI BASE SUPORTE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E SERVENTE PARA CONFECCAO, TRANSPORTE DA ARGAMASSA E SERVICOS AFINS E NAO CONSIDERA JUNTAS (VIDE FAMILIA 13.381)	M2	154,12	R\$	151,55	24,00%	R\$	187,92	R\$	28.962,23
115	13.385.0005-A	RODAPE DE ALTA RESISTENCIA, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS, COM 10CM DE ALTURA, NA COR NATURAL DO CIMENTO, INCLUSIVE 3 POLIMENTOS, SENDO OS CANTOS SALIENTES BOLEADOS, EOS REENTRANTES E JUNTO AO PISO EM MEIA CANA	M	236,16	R\$	72,78	24,00%	R\$	90,24	R\$	21.311,07
116	13.385.0008-A	DEGRAU DE ESCADA DE ALTA RESISTENCIA, COMPOSTA DE CAPA E ESPELHO, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS, NA COR NATURAL DE CIMENTO, INCLUSIVE 3 POLIMENTOS	M	489,75	R\$	240,12	24,00%	R\$	297,74	R\$	145.818,16
117	13.390.0025-A	PISO VINILICO EM PLACAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRAO RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO TRAFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE, CONFORME ABNT NBR 7374. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	473,75	R\$	225,38	24,00%	R\$	279,47	R\$	132.398,91
118	13.395.0011-A	FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE NYLON PARA ALTO TRAFEGO, COM ESPESSURA DE 10MM, SOBRE BASE EXISTENTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	294,05	R\$	267,94	24,00%	R\$	332,24	R\$	97.695,17
119	13.398.0015-A	PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE, COM 10CM DE LARGURA, 2CM DE ESPESSURA, PREGADO SOBRE REGUAS DE MADEIRA DE LEIDE 1.1/2"X3", EMBUTIDAS EM CONCRETO	M2	127,10	R\$	519,38	24,00%	R\$	644,03	R\$	81.856,21
120	13.398.0025-A	RODAPE EM MADEIRA DE LEI, COM SECAO DE 7X2CM, PREGADO EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	45,75	R\$	25,51	24,00%	R\$	31,63	R\$	1.447,07
CT13									TOTAL:		R\$ 2.938.233,86
CT14	CATEGORIA:	14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS									
121	14.002.0030-A	PORTA DE ENROLAR AUTOMATICA COMPLETA TIPO MEIA CANA FECHADA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL CHAPA Nº22. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	47,91	R\$	680,49	24,00%	R\$	843,80	R\$	40.426,45
122	14.002.0058-A	PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, MEDINDO (90X210X5)CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE ACO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL, INCLUSIVE FECHADURA E 3 PARES DE DOBRADICAS COM MOLA, CONFORME ABNT NBR 11742. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	25,00	R\$	1.547,93	24,00%	R\$	1.919,43	R\$	47.985,75
123	14.002.0220-A	CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1.1/4" FIXADO NA PAREDE POR CHUMBADORES. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	172,46	R\$	147,83	24,00%	R\$	183,30	R\$	31.611,91
124	14.002.0250-A	ESCALADA DE MARINHEIRO, COM LARGURA DE 0,40M, EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 1.1/2"X1/4", SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDO DE 5/8", ESPACADOS DE 30CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	30,00	R\$	482,65	24,00%	R\$	598,48	R\$	17.954,40
125	14.002.0536-A	PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM 56DB, PARA ALTA FREQUENCIA, NAS DIMENSÕES DE 800X2100MM, INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE, MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	22,00	R\$	7.853,76	24,00%	R\$	9.738,66	R\$	214.250,52
126	14.003.0206-A	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO, PERFIS SERIE 25, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	4,20	R\$	1.214,27	24,00%	R\$	1.505,69	R\$	6.323,89
127	14.004.0010-A	VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, DE 3MM DE ESPESSURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	72,00	R\$	101,41	24,00%	R\$	125,74	R\$	9.053,28
128	14.004.0073-A	VIDRO LAMINADO, COM ESPESSURA DE 10MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	438,25	R\$	486,08	24,00%	R\$	602,73	R\$	264.146,42
129	14.004.0100-A	ESPELHO DE CRISTAL 4MM DE ESPESSURA, COM MOLDURA DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	28,75	R\$	369,96	24,00%	R\$	458,75	R\$	13.189,06
130	14.006.0016-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 200X210X3,5CM, COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	R\$	997,78	24,00%	R\$	1.237,24	R\$	6.186,20
131	14.006.0005-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	24,00	R\$	713,96	24,00%	R\$	885,31	R\$	21.247,44
132	14.006.0008-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	11,00	R\$	677,24	24,00%	R\$	839,77	R\$	9.237,47

133	14.006.0010-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	29,00	R\$	650,54	24,00%	R\$	806,66	R\$	23.393,14
134	14.006.0012-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	22,00	R\$	645,84	24,00%	R\$	800,84	R\$	17.618,48
135	14.006.0014-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	17,00	R\$	634,30	24,00%	R\$	786,53	R\$	13.371,01
136	14.006.0105-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI VAZADA PARA VIDRO,DE 80X210X3,5CM,COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE 1X1CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	16,00	R\$	1.321,82	24,00%	R\$	1.639,05	R\$	26.224,80
137	14.006.0285-A	JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR DE 120X150X3CM,TIPO VVP (VENEZIANA,VIDRO E POSTIGO) EM 2 FOLHAS E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	40,00	R\$	1.640,77	24,00%	R\$	2.034,55	R\$	81.382,00
138	14.007.0045-A	FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICIO,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALV. 3"X2.1/2".C/PINOS E BOLAS DE LATAO	UN	124,00	R\$	54,28	24,00%	R\$	67,30	R\$	8.345,20
139	14.007.0095-A	FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,CORRER,2 FOLHAS,CONSTANDO FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA EMBUTIR,BICO DE PAPAGAIO,C/CHAVE BIPARTIDA,METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-4,00M DE TRILHO SUPERIOR "U",ALUMINIO;-4 ROLDANAS;-4PINOS GUIA,ALUMINIO OU LATAO,S/CANTONEIRA;-4,00M TRILHO INFERIOR "U",ALUMINIO;-2 CONCHAS,C/FURO P/CHAVE,LATAO CROMADO	UN	1,00	R\$	404,99	24,00%	R\$	502,18	R\$	502,18
140	14.007.0140-A	FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,DE ABRIR,DE 2 FOLHAS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOC.,DE:-1 CREMONA, C/VARA DE LATAOC/1,50M ACABAMENTO CROMADO;-2 CARRANCAS EM FERRO FUNDIDO, CABECOTE ARTICULADO EM FORMA DE MEIA VOLTA;-6 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO,DE 2.1/2"X3",COM PINO E BOLAS DE LATAO	UN	40,00	R\$	130,25	24,00%	R\$	161,51	R\$	6.460,40
141	14.008.0045-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X180X3CM,GUARNICAO LATERAL DE MARCO 7X3CM,SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA PENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	19,00	R\$	880,51	24,00%	R\$	1.091,83	R\$	20.744,77
CT14									TOTAL:		
CATEGORIA:									R\$		
15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS									879.654,77		
142	15.001.0078-A	HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4" FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$	141,29	24,00%	R\$	175,19	R\$	350,38
143	15.002.0062-A	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$	288,66	24,00%	R\$	357,93	R\$	715,86
144	15.002.0200-A	CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,4 ANEIS SUPERPOSTOS DE40MM DE ESPESSURA,600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL INFERIOR(ENTRADA E SAIDA),DE 300MM+1 DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE75MM DE ALTURA,PERFAZENDO 925MM DE ALTURA TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO E ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	11,00	R\$	533,84	24,00%	R\$	661,96	R\$	7.281,56
145	15.003.0178-A	RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4" FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	R\$	36,00	24,00%	R\$	44,64	R\$	267,84
146	15.004.0023-A	COLUNA DE PVC DE DIAMETRO 25MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAOE RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	120,00	R\$	21,71	24,00%	R\$	26,92	R\$	3.230,40
147	15.004.0027-A	COLUNA DE PVC DE DIAMETRO DE 60MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	85,00	R\$	53,92	24,00%	R\$	66,86	R\$	5.883,10
148	15.004.0028-A	COLUNA DE PVC DE DIAMETRO DE 75MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	62,00	R\$	82,86	24,00%	R\$	102,74	R\$	6.369,88
149	15.004.0051-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E RALO SIFONADO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA E CONEXOES,EXCLUSIVE RALO SIFONADO	UN	7,00	R\$	187,36	24,00%	R\$	232,32	R\$	1.626,24
150	15.004.0059-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E CONEXOES	UN	23,00	R\$	162,45	24,00%	R\$	201,43	R\$	4.632,89
151	15.004.0060-B	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES	UN	30,00	R\$	283,90	24,00%	R\$	352,03	R\$	10.560,90
152	15.004.0063-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES	UN	6,00	R\$	193,48	24,00%	R\$	239,91	R\$	1.439,46
153	15.004.0102-B	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA (EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES ATE A VALVULA E APOS ESTA ATE VASO,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM AOS TUBOS QUEDA E VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS QUEDA E VENTILACAO	UN	31,00	R\$	395,38	24,00%	R\$	490,27	R\$	15.198,37
154	15.004.0105-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA (EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO DE VENTILACAO	UN	1,00	R\$	374,83	24,00%	R\$	464,78	R\$	464,78
155	15.004.0175-B	RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO,COM SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AORAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00	R\$	225,55	24,00%	R\$	279,68	R\$	7.271,68
156	15.004.0180-A	RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R\$	145,40	24,00%	R\$	180,29	R\$	901,45
157	15.004.0200-A	TUBO DE QUEDA EM PVC DE 150MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	146,00	R\$	186,63	24,00%	R\$	231,42	R\$	33.787,32
158	15.004.0202-A	TUBO DE QUEDA EM PVC DE 100MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	258,00	R\$	103,85	24,00%	R\$	128,77	R\$	33.222,66
159	15.004.0212-A	TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	230,00	R\$	26,95	24,00%	R\$	33,41	R\$	7.684,30
160	15.005.0215-A	ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0240)	UN	34,00	R\$	301,70	24,00%	R\$	374,10	R\$	12.719,40
161	15.005.0220-A	ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU/H,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0245)	UN	32,00	R\$	553,56	24,00%	R\$	686,41	R\$	21.965,12
162	15.005.0253-A	DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,ISOLADO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO,INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES PINTADOS,DIFUSORES E GRELHASEM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	2.160,00	R\$	64,60	24,00%	R\$	80,10	R\$	173.016,00
163	15.005.0240-A	TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOSDE 9000 A 30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.020,00	R\$	84,89	24,00%	R\$	105,26	R\$	107.365,20
164	15.005.0245-A	TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOSDE 36000 A 60000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	960,00	R\$	133,18	24,00%	R\$	165,14	R\$	158.534,40
165	15.005.0280-A	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	1.687,50	R\$	61,55	24,00%	R\$	76,32	R\$	128.790,00
166	15.006.0010-A	CAIXA DE INCENDIO INTERNA PADRAO CBERJ,DE ACO,MEINDO 70X50X25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRADE POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHAVULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2",EMPATADA,COM REGISTRO,ADAPTADOR E ESGUICHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00	R\$	1.304,67	24,00%	R\$	1.617,79	R\$	19.413,48
167	15.007.0208-A	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00	R\$	60,85	24,00%	R\$	75,45	R\$	905,40
168	15.007.0250-A	DISJUNTOR TRIFASICO A PEQUENO VOLUME DE OLEO,ACIONAMENTO MANUAL,17,5KV-350MVA,COM RELES PRIMARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$	102.060,42	24,00%	R\$	126.554,92	R\$	253.109,84
169	15.007.0285-A	SECCIONADOR TRIPOLAR,ACIONAMENTO SIMULTANEO,COMANDO POR PUNHO DE MANOBR,A 15KV-400A.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$	1.014,70	24,00%	R\$	1.258,22	R\$	2.516,44
170	15.007.0340-A	VERGALHAO DE COBRE DE 3/8". FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	50,00	R\$	187,42	24,00%	R\$	232,40	R\$	11.620,00
171	15.007.0345-A	ISOLADOR DE PINO,TIPO HI-TOP,CILINDRICO CLASSE 15KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	R\$	35,42	24,00%	R\$	43,92	R\$	263,52
172	15.007.0351-A	PARA-RAIO,TIPO VALVULA,PARA 15KV/5KA.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$	525,29	24,00%	R\$	651,35	R\$	1.954,05
173	15.007.0501-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$	184,25	24,00%	R\$	228,47	R\$	228,47
174	15.007.0504-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	R\$	542,53	24,00%	R\$	672,73	R\$	2.018,19
175	15.007.0507-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$	624,88	24,00%	R\$	774,85	R\$	3.099,40
176	15.007.0511-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$	853,60	24,00%	R\$	1.058,46	R\$	1.058,46
177	15.007.0520-A	DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	R\$	102,73	24,00%	R\$	127,38	R\$	764,28

178	15.007.0525-A	DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE30MA/300MA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	E	UN	1,00	R\$	115,75	24,00%	R\$	143,53	R\$	143,53
179	15.007.0526-A	DISJUNTOR,INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE30MA/300MA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	E	UN	2,00	R\$	124,99	24,00%	R\$	154,98	R\$	309,96
180	15.007.0570-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C,FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	90,00	R\$	13,12	24,00%	R\$	16,26	R\$	1.463,40
181	15.007.0575-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C,FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	25,00	R\$	31,40	24,00%	R\$	38,93	R\$	973,25
182	15.007.0600-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C,FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	7,00	R\$	39,44	24,00%	R\$	48,90	R\$	342,30
183	15.007.0605-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C,FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	2,00	R\$	124,61	24,00%	R\$	154,51	R\$	309,02
184	15.007.0608-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C,FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	20,00	R\$	330,30	24,00%	R\$	409,57	R\$	8.191,40
185	15.007.0609-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A 225A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C,FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	5,00	R\$	343,55	24,00%	R\$	426,00	R\$	2.130,00
186	15.008.0205-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV,FORNECIMENTO E COLOCACAO		M	184.800,00	R\$	3,87	24,00%	R\$	4,79	R\$	885.192,00
187	15.008.0210-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2, 0,6/1KV,FORNECIMENTO E COLOCACAO		M	12.800,00	R\$	5,20	24,00%	R\$	6,44	R\$	82.432,00
188	15.008.0215-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 0,6/1KV,FORNECIMENTO E COLOCACAO		M	800,00	R\$	6,82	24,00%	R\$	8,45	R\$	6.760,00
189	15.008.0220-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV,FORNECIMENTO E COLOCACAO		M	4.560,00	R\$	9,71	24,00%	R\$	12,04	R\$	54.902,40
190	15.008.0225-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 0,6/1KV,FORNECIMENTO E COLOCACAO		M	380,00	R\$	13,58	24,00%	R\$	16,83	R\$	6.395,40
191	15.008.0230-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV,FORNECIMENTO E COLOCACAO		M	1.730,00	R\$	19,07	24,00%	R\$	23,64	R\$	40.897,20
192	15.008.0232-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2, 0,6/1KV,FORNECIMENTO E COLOCACAO		M	410,00	R\$	27,62	24,00%	R\$	34,24	R\$	14.038,40
193	15.008.0235-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 0,6/1KV,FORNECIMENTO E COLOCACAO		M	370,00	R\$	38,69	24,00%	R\$	47,97	R\$	17.748,90
194	15.008.0240-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2, 0,6/1KV,FORNECIMENTO E COLOCACAO		M	320,00	R\$	53,28	24,00%	R\$	66,06	R\$	21.139,20
195	15.008.0245-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2, 0,6/1KV,FORNECIMENTO E COLOCACAO		M	290,00	R\$	69,27	24,00%	R\$	85,89	R\$	24.908,10
196	15.008.0250-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 120MM2, 0,6/1KV,FORNECIMENTO E COLOCACAO		M	350,00	R\$	86,46	24,00%	R\$	107,21	R\$	37.523,50
197	15.008.0260-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 185MM2, 0,6/1KV,FORNECIMENTO E COLOCACAO		M	240,00	R\$	126,87	24,00%	R\$	157,31	R\$	37.754,40
198	15.008.0265-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 240MM2, 0,6/1KV,FORNECIMENTO E COLOCACAO		M	1.020,00	R\$	162,69	24,00%	R\$	201,73	R\$	205.764,60
199	21.026.0015-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X1,5MM2,PVC/70°C,FORNECIMENTO		M	1.400,00	R\$	3,42	24,00%	R\$	4,24	R\$	5.936,00
200	15.017.0245-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO FABRICADO EM BRONZE PARA CABODE 2,5MM2 FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	1.700,00	R\$	11,01	24,00%	R\$	13,65	R\$	23.205,00
201	15.017.0260-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO FABRICADO EM BRONZE PARA CABODE 10MM2 FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	138,00	R\$	11,26	24,00%	R\$	13,96	R\$	1.926,48
202	15.017.0265-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO FABRICADO EM BRONZE PARA CABODE 16MM2 FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	10,00	R\$	13,00	24,00%	R\$	16,12	R\$	161,20
203	15.017.0270-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO FABRICADO EM BRONZE PARA CABODE 25MM2 FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	46,00	R\$	13,37	24,00%	R\$	16,57	R\$	762,22
204	15.017.0275-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO FABRICADO EM BRONZE PARA CABODE 35MM2 FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	14,00	R\$	14,89	24,00%	R\$	18,46	R\$	258,44
205	15.017.0280-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO FABRICADO EM BRONZE PARA CABODE 50MM2 FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	8,00	R\$	18,73	24,00%	R\$	23,22	R\$	185,76
206	15.017.0285-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO FABRICADO EM BRONZE PARA CABODE 70MM2 FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	8,00	R\$	19,57	24,00%	R\$	24,26	R\$	194,08
207	15.017.0290-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO FABRICADO EM BRONZE PARA CABODE 95MM2 FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	8,00	R\$	22,41	24,00%	R\$	27,78	R\$	222,24
208	15.017.0305-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO FABRICADO EM BRONZE PARA CABODE 185MM2 FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	6,00	R\$	33,67	24,00%	R\$	41,75	R\$	250,50
209	15.017.0310-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO FABRICADO EM BRONZE PARA CABODE 240MM2 FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	68,00	R\$	47,33	24,00%	R\$	58,68	R\$	3.990,24
210	15.008.0391-A	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SERVICO DE 8,7/15KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EMELETRODUTO,NA BITOLA DE 25MM2,FORNECIMENTO E COLOCACAO		M	102,00	R\$	42,87	24,00%	R\$	53,15	R\$	5.421,30
211	15.008.0393-A	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SERVICO DE 8,7/15KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EMELETRODUTO,NA BITOLA DE 50MM2,FORNECIMENTO E COLOCACAO		M	305,00	R\$	66,57	24,00%	R\$	82,54	R\$	25.174,70
212	15.010.0040-A	CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS)PARA 10 PARES,FORNECIMENTO E COLOCACAO		M	315,00	R\$	8,27	24,00%	R\$	10,25	R\$	3.228,75
213	15.010.0115-A	CABO COAXIAL RG-59,CONFORME ABNT NBR 14702,FORNECIMENTO E COLOCACAO		M	315,00	R\$	4,06	24,00%	R\$	5,03	R\$	1.584,45
214	15.011.0016-A	ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO ENEL, MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,24KVA E 38KVA,TRIFASICA,INCL.CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO,DIRETA POLIFASICA E CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR POLIFASICO(ATE 100A) INTERNA,POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE,CAIXA INSPECAO,HASTE E CONECTOR ATERRAMENTO,MAT.NECES.EXCL.POSTE,DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTR.SAIDA,ATERRAMENTO E CONECTORES)		UN	1,00	R\$	538,74	24,00%	R\$	668,03	R\$	668,03
215	15.015.0022-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,INSTALACAO APARENTE COM CANALET.APERFURADUA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA)EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",24,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR		UN	255,00	R\$	411,90	24,00%	R\$	510,75	R\$	130.241,25
216	15.015.0171-A	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS E CONEXOES		UN	45,00	R\$	425,55	24,00%	R\$	527,68	R\$	23.745,60
217	15.015.0173-A	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXASE CONEXOES		UN	2,00	R\$	487,85	24,00%	R\$	604,93	R\$	1.209,86
218	15.015.0177-A	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1",20,00M DE FIO 6MM2,CAIXASE CONEXOES		UN	1,00	R\$	730,31	24,00%	R\$	905,58	R\$	905,58
219	15.015.0179-A	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1.1/2",20,00M DE FIO 10MM2,CAIXAS E CONEXOES		UN	3,00	R\$	888,64	24,00%	R\$	1.101,91	R\$	3.305,73
220	15.015.0271-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A		UN	254,00	R\$	335,34	24,00%	R\$	415,82	R\$	105.618,28
221	15.018.0050-A	ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO SUPERIOR,FORNECIMENTO E COLOCACAO		M	76,00	R\$	83,02	24,00%	R\$	102,94	R\$	7.823,44
222	15.018.0052-A	ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO SUPERIOR,FORNECIMENTO E COLOCACAO		M	67,00	R\$	107,26	24,00%	R\$	133,00	R\$	8.911,00
223	15.018.0052-A	ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO SUPERIOR,FORNECIMENTO E COLOCACAO		M	120,00	R\$	92,93	24,00%	R\$	115,23	R\$	13.827,60
224	15.018.0053-A	ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO SUPERIOR,FORNECIMENTO E COLOCACAO		M	2.622,00	R\$	107,49	24,00%	R\$	133,28	R\$	349.460,16
225	15.018.0056-A	ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO SUPERIOR,FORNECIMENTO E COLOCACAO		M	120,00	R\$	196,65	24,00%	R\$	243,84	R\$	29.260,80
226	15.020.0168-A	LAMPADA LED,BULBO,PAR 38,16W,120/220V,BASE E-27,FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	124,00	R\$	53,90	24,00%	R\$	66,83	R\$	8.286,92
227	15.029.0011-A	REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 3/4",FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	123,00	R\$	59,58	24,00%	R\$	73,87	R\$	9.086,01
228	15.029.0012-A	REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 1",FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	5,00	R\$	76,06	24,00%	R\$	94,31	R\$	471,55
229	15.029.0014-A	REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 1.1/2",FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	27,00	R\$	106,95	24,00%	R\$	132,61	R\$	3.580,47
230	15.029.0015-A	REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 2",FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	4,00	R\$	176,52	24,00%	R\$	218,88	R\$	875,52
231	15.029.0016-A	REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 2.1/2",FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	1,00	R\$	347,96	24,00%	R\$	431,47	R\$	431,47
232	15.029.0017-A	REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 3",FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	1,00	R\$	620,20	24,00%	R\$	769,04	R\$	769,04
233	15.029.0055-A	VALVULA DE PE,EM METAL,COM DIAMETRO DE 3",FORNECIMENTO E COLOCACAO		UN	2,00	R\$	363,76	24,00%	R\$	451,06	R\$	902,12
234	15.034.0021-A	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		M	1.031,00	R\$	18,46	24,00%	R\$	22,89	R\$	23.599,59
235	15.036.0037-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		M	830,00	R\$	10,60	24,00%	R\$	13,14	R\$	10.906,20
236	15.036.0038-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		M	12,00	R\$	15,85	24,00%	R\$	19,65	R\$	235,80
237	15.036.0039-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		M	435,00	R\$	21,46	24,00%	R\$	26,61	R\$	11.575,35
238	15.036.0040-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		M	99,00	R\$	23,97	24,00%	R\$	29,72	R\$	2.942,28
239	15.036.0041-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		M	192,00	R\$	37,32	24,00%	R\$	46,27	R\$	8.883,84

240	15.036.0042-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO EASSENTAMENTO	M	113,00	R\$	64,14	24,00%	R\$	79,53	R\$	8.986,89
241	15.036.0043-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 85MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO EASSENTAMENTO	M	35,00	R\$	71,68	24,00%	R\$	88,88	R\$	3.110,80
242	15.036.0052-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	162,55	R\$	31,78	24,00%	R\$	39,40	R\$	6.404,47
243	15.036.0053-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	179,10	R\$	62,79	24,00%	R\$	77,85	R\$	13.942,93
244	89634	TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022	M	350,00	R\$	39,31	24,00%	R\$	48,74	R\$	17.059,00
245	89635	TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022	M	230,00	R\$	56,63	24,00%	R\$	70,22	R\$	16.150,60
246	89636	TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022	M	150,00	R\$	70,87	24,00%	R\$	87,87	R\$	13.180,50
247	15.036.0070-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	10.782,00	R\$	8,15	24,00%	R\$	10,10	R\$	108.898,20
248	15.036.0071-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	234,00	R\$	10,35	24,00%	R\$	12,83	R\$	3.002,22
249	15.036.0072-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	36,00	R\$	13,57	24,00%	R\$	16,82	R\$	605,52
250	15.036.0073-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	90,00	R\$	15,00	24,00%	R\$	18,60	R\$	1.674,00
251	15.036.0074-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	69,00	R\$	19,64	24,00%	R\$	24,35	R\$	1.680,15
252	15.036.0075-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	25,00	R\$	29,48	24,00%	R\$	36,55	R\$	913,75
253	15.036.0076-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	9,00	R\$	34,49	24,00%	R\$	42,76	R\$	384,84
254	15.036.0077-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	78,00	R\$	45,54	24,00%	R\$	56,46	R\$	4.403,88
255	15.036.0141-A	ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 25MM,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	4.156,00	R\$	2,64	24,00%	R\$	3,27	R\$	13.590,12
256	15.018.0260-A	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE20X20CM,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	R\$	42,77	24,00%	R\$	53,03	R\$	265,15
257	15.018.0270-A	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE30X30CM,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	R\$	81,85	24,00%	R\$	101,49	R\$	811,92
CT15		CATEGORIA									
CT16		CATEGORIA	16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES								
258	16.020.0003-A	IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES,TIPO IV-A,ESP.4,0MM,APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA ISENTO SOLVENTES,INCLUSIVE ESTE,EM SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 1%,EXCLUSIVE REGULARIZACAO,CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA,CONFORME ABNT NBR 9952.	M2	955,71	R\$	188,00	24,00%	R\$	233,12	R\$	222.795,11
259	16.030.0010-A	IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU MARQUISE SUJEITA A TRAFEGOLEVE COM PROTECAO MECANICA,EXCLUSIVE ESTA,UTILIZANDO ELASTOMERO DE POLIURETANO (PRETO), APLICADO FRIO EM 0,3KG/M2/DEMAO,COM 5 DEMAOS	M2	138,68	R\$	167,78	24,00%	R\$	208,04	R\$	28.850,98
260	16.034.0006-A	IMPERMEABILIZACAO PAREDES DE ALVENARIA DE TUILOS CERAMICOSOU BLOCOS CONCRETO,C/FUROS,S/A PRESENCA DE CAL,C/ABSORCAO UMIDADE(UMIDADE ASCENDENTE),APLICANDO DUAS DEMAOS CRUZADAS CIMENTO POLIMERICO,ATENDENDO ABNT NBR 11905,CONSUMO 1KG/M2/DEMAO,DESDE PISO ATE ALTURA 1 A 1,2M	M2	6.888,72	R\$	19,77	24,00%	R\$	24,51	R\$	168.842,52
261	16.035.0005-A	IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO,MONO-COMPONENTE,EM JUNTAS DE DILATACAO DE PISOS E FACHADAS COM MOVIMENTACAO DE ATE 25%,SELAMENTO DE RALOS,TUBULACOES DE RESERVATORIOS E PISCINAS,VEDACAO DE ESQUADRIAS,CAIXILHOS METALICOS E DE MADEIRA,TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS,VEDACAO DE CALHAS E RUFOS,CONSUMO:360G PARA 1M DE JUNTA 2X1CM	M	187,49	R\$	39,92	24,00%	R\$	49,50	R\$	9.280,75
CT16		CATEGORIA									
CT17		CATEGORIA	17 - PINTURAS								
262	17.017.0100-A	PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAOS DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO.E UMA DEMAOS DE FUNDO SINTETICO,NIVELADOR	M2	1.081,29	R\$	47,42	24,00%	R\$	58,80	R\$	63.579,85
263	17.017.0120-B	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA COM DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVEESTE PREPARO	M2	1.081,29	R\$	8,31	24,00%	R\$	10,30	R\$	11.137,28
264	17.017.0300-B	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAOS DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	593,55	R\$	20,57	24,00%	R\$	25,50	R\$	15.135,52
265	17.017.0365-A	PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUASDEMAOS,FORNECIMENTO E APLICACAO	M2	593,55	R\$	15,03	24,00%	R\$	18,63	R\$	11.057,83
266	17.018.0060-A	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE LIMPEZA,UMA DEMAOS DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS	M2	15.388,20	R\$	29,68	24,00%	R\$	36,80	R\$	566.285,76
267	17.018.0115-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TUILO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAOS DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	15.388,20	R\$	43,64	24,00%	R\$	54,11	R\$	832.655,50
268	17.020.0040-A	ENCERAMENTO DE MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAOS DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR E TRES DEMAOS DE CERA,CADA QUAL SEGUIDA DE ABERTURA DE BRILHO A ESCOVA E FLANELA	M2	245,70	R\$	73,89	24,00%	R\$	91,62	R\$	22.511,03
269	17.020.0060-A	ENVERNIZAMENTO DE RODAPE DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAOS DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M	37,40	R\$	11,35	24,00%	R\$	14,07	R\$	526,21
270	17.035.0020-A	REMOCAO DE PINTURA PLASTICA E SEMELHANTES	M2	3.340,26	R\$	7,55	24,00%	R\$	9,36	R\$	31.264,83
CT17		CATEGORIA									
CT18		CATEGORIA	18 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS								
271	18.002.0014-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,CONFORME ABNTNBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,MEDINDO EM TORNO DE (45,5X35,5)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1"x1.1/4",VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO,TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA COM ALAVANCA,ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO,FORNECIMENTO	UN	10,00	R\$	623,61	24,00%	R\$	773,27	R\$	7.732,70
272	18.002.0016-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO LUXO,MEDINDO EM TORNO DE (55X45)CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO DE 1"x1.1/4",MISTURADOR DE MESA 1875 OU SIMILAR,COM AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO E RABICHO,FORNECIMENTO	UN	31,00	R\$	703,59	24,00%	R\$	872,45	R\$	27.045,95
273	18.002.0055-A	MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE (33X28X53)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO:REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBODE LIGACAO DE 1/2".FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$	394,20	24,00%	R\$	488,80	R\$	1.955,20
274	18.002.0070-A	BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO MEDIO LUXO,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO,RABICHO CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO,FORNECIMENTO	UN	31,00	R\$	752,59	24,00%	R\$	933,21	R\$	28.929,51
275	18.002.0090-A	BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO,TUBO DE LIGACAO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DEFIXACAO,FORNECIMENTO	UN	7,00	R\$	588,04	24,00%	R\$	729,16	R\$	5.104,12
276	18.005.0010-A	SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	24,00	R\$	40,55	24,00%	R\$	50,28	R\$	1.206,72
277	18.005.0012-A	PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	24,00	R\$	39,68	24,00%	R\$	49,20	R\$	1.180,80
278	18.005.0013-A	PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	25,00	R\$	38,50	24,00%	R\$	47,74	R\$	1.193,50
279	18.005.0015-A	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,PADRAO MEDIO LUXO,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	28,00	R\$	94,58	24,00%	R\$	117,27	R\$	3.283,56
280	18.006.0025-A	CUBA DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR,PADRAO MEDIO LUXO,MEDINDO EM TORNO DE (52X39)CM,FORNECIMENTO	UN	15,00	R\$	76,09	24,00%	R\$	94,35	R\$	1.415,25
281	18.007.0075-A	CHUVEIRO ELETRICO EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO,FORNECIMENTO	UN	7,00	R\$	272,00	24,00%	R\$	337,28	R\$	2.360,96
282	18.009.0066-A	TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BANCA 1167 OUSIMILAR DE 1/2"x17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO,FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$	78,71	24,00%	R\$	97,60	R\$	195,20
283	18.009.0101-A	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE PAREDE,ACIONAMENTO HIDROMECANICOCOM LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO,ANTIVANDALISMO,DE 85MM,ACABAMENTO CROMADO,FORNECIMENTO	UN	24,00	R\$	617,90	24,00%	R\$	766,19	R\$	18.388,56
284	18.012.0100-A	TORNEIRA DE BOIA EM METAL DE 1.1/2" FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$	201,66	24,00%	R\$	250,05	R\$	250,05
285	18.013.0156-A	REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4" COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO,FORNECIMENTO	UN	10,00	R\$	37,46	24,00%	R\$	46,45	R\$	464,50
286	18.016.0040-A	CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$	576,92	24,00%	R\$	715,38	R\$	1.430,76

287	18.016.0106-A	BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	R\$	162,76	24,00%	R\$	201,82	R\$	1.614,56
288	18.018.9999-F	CORTINA DE BOCA DE CENA COM ABERTURA LATERAL MANUAL, EM DOIS PANOS, CADA UM COM 9,0M DE LARGURA E 10.10M DE ALTURA ACABADA, LISA, EM VELUDO SINTÉTICO 180 GRAMAS/M2, INSLUO ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00	R\$	526.685,08	24,00%	R\$	653.089,49	R\$	653.089,49
289	18.021.0042-A	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 2000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$	962,02	24,00%	R\$	1.192,90	R\$	4.771,60
290	18.024.0050-A	CASA DE MAQUINA DE INCENDIO,EM ALVENARIA,MEDINDO(1,50X1,50)M,COBERTA COM LAJE DE CONCRETO,PE-DIREITO DE 2,00M, PORTA CORTA-FOGO(0,60X1,80)M,PINTURA,IMPERMEABILIZACAO,LUMINARIA A PROVA DE GASES E BASCULANTE COM VIDRO(0,60X0,60)M,EXTINTOR DEINCENDIO,EXCLUSIVE SISTEMA DE PRESSURIZACAO(VIDE ITENS 18.033.0018, 18.033.0019 E 18.033.0020)	UN	1,00	R\$	6.127,15	24,00%	R\$	7.597,66	R\$	7.597,66
291	18.027.0040-A	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	91,00	R\$	68,66	24,00%	R\$	85,13	R\$	7.746,83
292	18.027.0080-A	BALIZADOR DE EMBUTIR EM ALUMINIO PINTADO,PARA UMA LAMPADA LED DE 4,5W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	109,00	R\$	90,11	24,00%	R\$	111,73	R\$	12.178,57
293	18.027.0045-A	ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO,COM BASE PARA FIXACAO,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	183,00	R\$	57,64	24,00%	R\$	71,47	R\$	13.079,01
294	18.027.0492-A	LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	673,00	R\$	198,76	24,00%	R\$	246,46	R\$	165.867,58
295	18.027.9999-F	SISTEMA DE ILUMINACAO E CONTROLE	UN	1,00	R\$	3.350.575,15	24,00%	R\$	4.154.713,18	R\$	4.154.713,18
296	18.028.0170-A	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 500KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$	82.184,98	24,00%	R\$	101.909,37	R\$	203.818,74
297	18.028.0322-A	GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 310 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 7H,NA POTENCIA DE 260/208KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$	360.500,00	24,00%	R\$	447.020,00	R\$	447.020,00
298	18.029.0040-A	BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 10CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$	9.090,44	24,00%	R\$	11.272,14	R\$	45.088,56
299	18.030.0001-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	12,00	R\$	1.944,85	24,00%	R\$	2.411,61	R\$	28.939,32
300	18.030.0002-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	8,00	R\$	2.161,97	24,00%	R\$	2.680,84	R\$	21.446,72
301	18.030.0003-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	8,00	R\$	3.160,01	24,00%	R\$	3.918,41	R\$	31.347,28
302	18.030.0005-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	6,00	R\$	4.477,08	24,00%	R\$	5.551,57	R\$	33.309,42
303	18.030.0008-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	5,00	R\$	8.322,24	24,00%	R\$	10.319,57	R\$	51.597,85
304	18.030.0009-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 48000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	5,00	R\$	11.072,71	24,00%	R\$	13.730,16	R\$	68.650,80
305	18.030.0010-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	22,00	R\$	13.105,88	24,00%	R\$	16.251,29	R\$	357.528,38
306	18.030.0660-G	SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL , TIPO SPLIT "BUILT IN", COM REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVACAO, PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO, CONFORME ABNT NBR 16401, ATÉ 10 TR, INCLUSIVE PROJETO	TR	20,00	R\$	8.809,92	24,00%	R\$	10.924,30	R\$	218.486,00
307	18.030.0663-G	SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL , TIPO SPLIT "BUILT IN", COM REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVACAO, PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO, CONFORME ABNT NBR 16401, de 10,1 até 15TR, INCLUSIVE PROJETO	TR	15,00	R\$	7.806,45	24,00%	R\$	9.679,99	R\$	145.199,85
308	18.030.0667-G	SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL , TIPO SPLIT "BUILT IN", COM REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVACAO, PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO, CONFORME ABNT NBR 16401, de 20,1TR até 25TR, INCLUSIVE PROJETO	TR	50,00	R\$	7.340,12	24,00%	R\$	9.101,74	R\$	455.087,00
309	92362	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	171,50	R\$	195,84	24,00%	R\$	242,84	R\$	41.647,06
310	101915	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	R\$	377,29	24,00%	R\$	467,83	R\$	5.613,96
311	18.032.0012-A	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	24,00	R\$	187,20	24,00%	R\$	232,12	R\$	5.570,88
312	18.032.0015-A	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2),CLASSE BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	R\$	718,53	24,00%	R\$	890,97	R\$	7.127,76
313	18.033.0020-A	SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS DE 10CV/220V,INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO COM CONEXOES,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,QUADRO DE COMANDO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$	25.224,67	24,00%	R\$	31.278,59	R\$	31.278,59
314	18.034.0130-A	FILTRO ELETROSTATICO P/EXAUSTAO MECANICA, TIPO PENNEY,MODELOFET 21H3,OU SIMILAR,C/CAPACIDADE NOMINAL DE 9900M3/H,ALIMENTACAO DE 220V,MONOFASICA,PERDA DE PRESSAO DE 10MMCA(LIMPOJE 20MMCA(SUJO),TEMPERATURA TRABALHO ATE 140°F,CARACA ACO CARBONO,PRE-FILTRO MECANICO TELAS EXECUTADO ALUMINIO E SEPARADORINERCIAL DE NEVOAS E GOTAS EM ALUMINIO,INCL.DIFUSORES.FORN.	UN	7,00	R\$	16.950,00	24,00%	R\$	21.018,00	R\$	147.126,00
315	18.034.0075-A	EXAUSTORES CENTRIFUGOS, TIPO LIMIT LOAD, SIMPLES ASPIRACAO E ACIONAMENTO INDIRETO, FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO, 5CV/220V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	R\$	9.862,59	24,00%	R\$	12.229,61	R\$	73.377,66
316	18.034.0080-A	EXAUSTOR CENTRIFUGO DE SIMPLES ASPIRACAO, ROTOR "SIROCCO" DE3000M3/H, 1/2CV/IV POLOS/3F/220V/60HZ, PRESSAO ESTATICA DE 20MMCA, COM DIAMETRO DE 35CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$	4.367,10	24,00%	R\$	5.415,20	R\$	10.830,40
317	18.034.0085-A	EXAUSTOR CENTRIFUGO DE SIMPLES ASPIRACAO, ROTOR "SIROCCO" DE4000M3/H, 3/4CV/IV POLOS/3F/220V/60HZ, PRESSAO ESTATICA DE 20MMCA, COM DIAMETRO DE 40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	R\$	5.429,03	24,00%	R\$	6.731,99	R\$	20.195,97
318	18.037.0170-A	CAMERA PTZ(MOVIMENTO HORIZONTAL,VERTICAL E ZOOM).FORNECIMENTO	UN	118,00	R\$	2.757,72	24,00%	R\$	3.419,57	R\$	403.509,26
319	18.037.0100-A	CENTRAL DE GRAVACAO DIGITAL DE CFTV PARA 16 CANAIS.FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$	795,10	24,00%	R\$	985,92	R\$	985,92
320	18.037.0110-A	MESA CONTROLADORA PARA CAMERAS PTZ(CONTROL KEYBOARD).FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$	1.029,99	24,00%	R\$	1.277,18	R\$	1.277,18
321	18.037.0130-A	MONITOR LCD 19", WIDESCREEN.FORNECIMENTO	UN	6,00	R\$	496,87	24,00%	R\$	616,11	R\$	3.696,66
322	18.037.0201-F	SISTEMA DE SONORIZACAO PARA CINEMAS	UN	1,00	R\$	1.347.228,20	24,00%	R\$	1.670.562,96	R\$	1.670.562,96
323	18.037.0202-F	SISTEMA DE SONORIZACAO PARA TEATRO	UN	1,00	R\$	1.127.530,95	24,00%	R\$	1.398.138,37	R\$	1.398.138,37
324	18.037.9999-F	SITEMA DE PROJECCAO DE IMAGENS	UN	1,00	R\$	5.581.696,49	24,00%	R\$	6.921.303,64	R\$	6.921.303,64
325	18.038.0035-A	DETECTOR DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN) COM ALARME A 30CM DO PISO/TETO, TENSAO DE 127V/60HZ E CONSUMO E 10W.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	R\$	236,51	24,00%	R\$	293,27	R\$	879,81
326	18.038.0010-A	DETECTOR TERMICO ANALOGICO COM BASE, PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	50,00	R\$	84,55	24,00%	R\$	104,84	R\$	5.242,00
327	18.038.0020-A	DETECTOR OTICO DE FUMACA ANALOGICO COM BASE, PARA SISTEMA DEALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	30,00	R\$	79,29	24,00%	R\$	98,31	R\$	2.949,30
328	18.038.0030-A	SIRENE AUDIOVISUAL, PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	R\$	59,60	24,00%	R\$	73,90	R\$	739,00
329	18.038.0038-A	DETECTOR DE INCENDIO,COMPOSTO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL,PARA ATE 500 DISPOSITIVOS DIVIDIDOS EM 2 LACOS	UN	2,00	R\$	4.971,28	24,00%	R\$	6.164,38	R\$	12.328,76
330	18.038.0045-A	ACIONADOR TIPO "QUEBRE VIDRO", INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E CHAVE EXTERNA PARA TESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	18,00	R\$	84,18	24,00%	R\$	104,38	R\$	1.878,84
331	18.040.0020-A	ELEVADOR HIDRAULICO,CAPAC.8 PASSAG.(600KG),VELOC.APROX.36M/MIN,4 PARADAS,PERCURSO TOT.APROX.12,0M,ULTIMA ALT.APROX.3,5M,PORTAS C/ABERTURA CENTRAL E ACAB.ACO ESCOV.,CAIXA DIM.APROX.(1,8X1,8)M,ALT.MEDIA POCO 1,35M,CABINA REVEST.ACO ESCOV.,PISO REBAIX.E CORRIMAO FUNDO E LATERAIS.DE ACORDO COM NORMAS NBR9050:15,NM313:2007 E NM267:2001.FORN.MONT.E INSTAL.	UN	3,00	R\$	184.000,00	24,00%	R\$	228.160,00	R\$	684.480,00
332	18.040.9999-F	ESCADAS ROLANTE DUPLA PARA DESNIVEIS DE 3,50 METROS ATÉ 10 METRO (FORNECIMENTO E INSTLAÇÃO)	UN	3,00	R\$	1.118.949,99	24,00%	R\$	1.387.497,98	R\$	4.162.493,94
333	18.081.0052-A	BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESURA,COM ABERTURA PARA 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	31,16	R\$	620,23	24,00%	R\$	769,08	R\$	23.964,53
334	18.105.9999-F	CONCHA ACUSTICA MÓVEL (FORNECIMENTO E COLOCACAO)	UN	1,00	R\$	294.012,64	24,00%	R\$	364.575,67	R\$	364.575,67
335	15.007.0338-A	MUFLA TERMINAL,INTERNA OU EXTERNA,PARA CABO SINGELO DE 15KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	16,00	R\$	386,06	24,00%	R\$	478,71	R\$	7.659,36
336	15.008.0392-A	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SERVICO DE 8,7/15KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EMELETRODUTO,NA BITOLA DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	400,00	R\$	53,59	24,00%	R\$	66,45	R\$	26.580,00
337	15.011.0078-A	SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225KVA,13,8KV-220/127V,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO	UN	4,00	R\$	61.867,39	24,00%	R\$	76.715,56	R\$	306.862,24
338	05.054.0110-A	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (30X30)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$	60,39	24,00%	R\$	74,88	R\$	74,88
339	15.018.0175-A	CANAETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X38X6000)MM PRE-GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	342,00	R\$	69,83	24,00%	R\$	86,58	R\$	29.610,36
340	15.019.0082-A	TOMADA TIPO RJ11,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA TELEFONE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	57,00	R\$	11,74	24,00%	R\$	14,55	R\$	829,35

341	15.019.0095-A	TOMADA TIPO RJ45,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA LOGICA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	60,00	R\$	23,90	24,00%	R\$	29,63	R\$	1.777,80
342	15.010.0073-A	CABO TELEFONICO CCI,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM PARA 6 PARES,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	13.115,00	R\$	5,33	24,00%	R\$	6,60	R\$	86.559,00
343	15.010.0115-A	CABO COAXIAL RG-59,CONFORME ABNT NBR 14702,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	2.700,00	R\$	4,06	24,00%	R\$	5,03	R\$	13.581,00
344	15.019.0110-A	TOMADA COAXIAL DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA ANTENA DE TV,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	R\$	13,14	24,00%	R\$	16,29	R\$	162,90
345	15.015.0203-A	INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS	UN	117,00	R\$	199,20	24,00%	R\$	247,00	R\$	28.899,00
346	15.015.0189-A	INSTALACAO DE PONTO PARA ANTENA DE TV OU SISTEMA DE CFTV,COMPREENDENDO: 4 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS	UN	128,00	R\$	299,86	24,00%	R\$	371,82	R\$	47.592,96
347	15.008.0321-A	FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA2X1,5MM2,POLARIZADO BICOLOR,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	3.200,00	R\$	4,30	24,00%	R\$	5,33	R\$	17.056,00
348	15.015.0400-A	INSTALACAO DE PONTO PARA SONOFLETOR DE TETO SOBRE REBAIXO APARTIR DA ELETROCALHA/PERFILADO,EXCLUSIVE SONOFLETOR (VIDE ITEM 18.037.0200) E FIOS,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO	UN	210,00	R\$	222,20	24,00%	R\$	275,52	R\$	57.859,20
349	18.037.0200-A	SONOFLETOR ACUSTICO DE EMBUTIR,COMPLETO,CASADOR DE IMPEDANCIA,POTENCIOMETRO DE VOLUME E ALTO FALANTE DE 6" DE 25W RMS,INCLUSIVE PLUGS,TERMINAIS E CONECTORES,EXCLUSIVE FIOS E INSTALACAO DO PONTO (VIDE ITEM 15.015.0400),FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	210,00	R\$	81,37	24,00%	R\$	100,89	R\$	21.186,90
350	15.007.0359-A	BOTOEIRA DE COMANDO A DISTANCIA(EMERGENCIA),BLINDADA EM CAIXA DE ALUMINIO FUNDIDO COM PORTA DE VIDRO(ACIONADA AUTOMATICAMENTE AO QUEBRAR O VIDRO),COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE 1/2",50,00M DE FIO 1MM2,CAIXAS E CONEXOES,INCLUSIVE ABETURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	13,00	R\$	502,64	24,00%	R\$	623,27	R\$	8.102,51
351	11.016.0006-A	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS DE 30,01 A 40,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS,FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	693,00	R\$	427,26	24,00%	R\$	529,80	R\$	367.151,40
352	16.005.0007-A	COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME COM ESPESURAAPROXIMADA DE 0,7MM,SOBREPOSCAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO5/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEIEIRA,MEDIDA AREA REAL DA COBERTURA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	693,00	R\$	83,45	24,00%	R\$	103,47	R\$	71.704,71
353	16.005.0008-A	CUMEIEIRA DE GALVALUME,COM ESPESURA APROXIMADA DE 0,5MM,0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	30,00	R\$	85,21	24,00%	R\$	105,66	R\$	3.169,80
354	16.005.0027-A	RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,7X500)MM,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	106,00	R\$	130,53	24,00%	R\$	161,85	R\$	17.156,10
355	18.017.0105-A	APROVEITAMENTO AGUA CHUVA (AAC) PIAREA DE TELHADO ATE 1500M2,COMPREENDENDO FORN,SEGUINTES EQUIPAMENTOS:-FILTRO VOLUMETRICO (VF6) AUTO-LIMFANTE,CORPO CONSTITUIDO ACO INOX,ENTRADAS/DIAM.250MM E SAIDA PVCISTERRA DIAM.200MM;-CONJUNTO FLUTUANTE SUCCAO (BOIA-MANGUEIRA) MANGUEIRA 2"CONJUNTO 2,00M;-FREIO D'AGUA DIAM.200MM;-SIFAO LADRAO C/DIAM.DE SAIDA 200MM	UN	1,00	R\$	19.699,10	24,00%	R\$	24.426,88	R\$	24.426,88
356	18.106.9999-F	POC (220V/327)	UN	1,00	R\$	118.863,70	15,00%	R\$	136.693,25	R\$	136.693,25
357	18.107.9999-F	QDLF-1 TERREO	UN	1,00	R\$	3.365,94	15,00%	R\$	3.870,83	R\$	3.870,83
358	18.108.9999-F	QDLF-2 TERREO	UN	1,00	R\$	3.930,66	15,00%	R\$	4.520,25	R\$	4.520,25
359	18.109.9999-F	QFAC - TERREO	UN	1,00	R\$	3.295,49	15,00%	R\$	3.789,81	R\$	3.789,81
360	18.110.9999-F	QDLF-1 - 1ºPAVIMENTO	UN	1,00	R\$	2.768,62	15,00%	R\$	3.183,91	R\$	3.183,91
361	18.111.9999-F	QDLF-2 - 1ºPAVIMENTO	UN	1,00	R\$	3.446,15	15,00%	R\$	3.963,07	R\$	3.963,07
362	18.112.9999-F	QDLF-3 - 1ºPAVIMENTO	UN	1,00	R\$	2.629,99	15,00%	R\$	3.024,48	R\$	3.024,48
363	18.113.9999-F	QFAC - 1ºPAVIMENTO	UN	1,00	R\$	3.772,97	15,00%	R\$	4.338,91	R\$	4.338,91
364	18.114.9999-F	QDLF-1 - 2ºPAVIMENTO	UN	1,00	R\$	3.604,76	15,00%	R\$	4.145,47	R\$	4.145,47
365	18.115.9999-F	QDLF-2 - 2ºPAVIMENTO	UN	1,00	R\$	2.705,14	15,00%	R\$	3.110,91	R\$	3