

01 PLANTA DO TÉRREO
ESCALA: 1/50

QUADRO DE ESQUADRIAS

Nº	Dimensão	Descrição	Nº	Dimensão	Descrição
J1	120 X 150	JANELA DE MADEIRA DE ABRER DE 120X150E3CM, TIPO VIP VENEZIANA, VIDRO E POSTIGO EM 2 FOLHAS E MARCO DE 7X3CM.	P6	90X 210	PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-30, EM CHAPA DE AÇO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
P1	60 X 180	PORTA DE MADEIRA COMPENSADO EO 60X180X3CM, GUARNIÇÃO LATERAL DE MARCO 7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.	P7	90 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM FOLHADA NAS 2 FACES, AURELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X3CM.
P2	60 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X3CM.	P8	100 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 100X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS 2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X3CM.
P3	70 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE 70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X3CM.	P9	200 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X3CM.
P4	80 X 210	PORTA ACÚSTICA METÁLICA COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO SONORA APROXIMADAMENTE COM 35DB, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE 80X210MM.			
P5	80 X 210	PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE 80X210X3CM COM FINAZIOS DE 3CM E CORDÕES DE 1X1CM.			

QUADRO DE MATERIAIS

LEGENDA DE PISO

	Descrição:		Descrição:
1	REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60	5	PISO VINÍLICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM, HOMOGÊNEO, PADRÃO RÍGIDAO, COM 2,3MM DE ESPESSURA, PARA ALTO TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.
2	REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E LUSTRADO	6	PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO EXISTENTE.
3	PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA FRÍA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA, ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBREELASTRO	7	FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE 10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.
4	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, MONOLÍTICO NO LOCAL EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS MECÂNICOS.		

LEGENDA DE PAREDE

	Descrição:		Descrição:
1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 30MMX60 22X45CM.	4	REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.
2	REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO ISOLANTE ACÚSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO	5	PREPARO DE SUPERFÍCIE NOVA, COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO, SEM ÔNIBUS DO BOLADOR ACÚSTICO, INCLUSO DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO.
3	PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM DE QUALIDADE, ACABAMENTO LISO, SEM MUDANÇA DA COLORIDA, SOBRE TÉCOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.		

LEGENDA DE TETO

	Descrição:		Descrição:
1	FORRO REMOVÍVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL, COM PLACA DE 60X60X20ADRAS DE 62X125X8MM, ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE ALUMÍNIO, SUSPENSO POR MEIO DE ARAMES ELETROGÍSTICA, SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.	3	FORRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO SISTERA DRYWALL, LARGURA 1200MM, ESP. 12,5MM, FIXADO EM PERFIS PARA SUSTENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE ARAMES ELETROGÍSTICA EM ESTRUTURA SUPERIOR. C/ O DIVERTIMTO EXECUTADO/CANTONEIRAS AÇO GALVANIZADO.
2	FORRO TERMO ACÚSTICO COM PAIERAL DE LÃ DE VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC MECRODERPURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS, FIXADOS EM PENDURAIS, EM PLACA DE 1,0X0X0X1X1MM.		

EMUSA Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento	NITERÓI CIDADE À FRENTE Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI	
	OBRA: CINEMA ICARAÍ		
	PLANTA BAIXA - TÉRREO		FOLHA: 02
PROJETO BÁSICO	ENGENHEIRO: Paulo César Silva Carrera CREA/RJ 1999103366	DATA: OUT/2022	ESCALA: 1/50