

01 PLANTA DO TÉRREO
ESCALA: 1/50

QUADRO DE ESQUADRIAS

Nº	Dimensão	Descrição	Nº	Dimensão	Descrição
J1	120 X 150	JANELA DE MADEIRA DE ABRIR DE 120X150X3CM, TIPO VIP VENEZIANA, VIDRO E POSTIGO EM 2 FOLHAS E MARCO DE 7X3CM.	P6	90X 210	PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-30, EM CHAPA DE AÇO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
P1	60 X 180	PORTA DE MADEIRA COMPENSADO EO 90X180X3CM, GUARNIÇÃO LATERAL DE MARCO 7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.	P7	90 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM FOLHADA NAS 2 FACES, AURELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X3CM.
P2	60 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, AQUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X3CM.	P8	100 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, AURELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X3CM.
P3	70 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE 70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, AQUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X3CM.	P9	200 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS 2 FACES, AQUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X3CM.
P4	80 X 210	PORTA ACÚSTICA METÁLICA COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO SONORA APROXIMADAMENTE COM 35DB, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE 80X210MM.			
P5	80 X 210	PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE 80X210X3CM COM FINAZZIOS DE 3CM E CORDÕES DE 1X1CM.			

QUADRO DE MATERIAIS

LEGENDA DE PISO

	Descrição:		Descrição:
1	REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM MONOLAMINATO TÉCNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60	5	PISO VINÍLICO:EM PLACAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM, HOMOGÊNEO, PADRÃO RÍGIDAS, COM 2,3MM DE ESPESSURA, PARA ALTO TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.
2	REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E LUSTRADO	6	PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO EXISTENTE.
3	PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA FRIA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA, ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBREELASTRO	7	FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE 10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.
4	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, MONOLÍTICO NO LOCAL EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS MECÂNICOS.		

LEGENDA DE PAREDE

	Descrição:		Descrição:
1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 30MMX60 22X45CM.	4	REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.
2	REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO ISOLANTE ACÚSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO	5	PREPARO DE SUPERFÍCIE NOVA, COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO, SEM ÔNIBUS DO BOLADOR ACÍCLICO, HAVEI DEFEITOS DE MASSA ACÍCLICA E LIXAMENTO.
3	PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETONADA, CLASSIFICADO PREMIUM DE ALTA QUALIDADE, ACABAMENTO LISO, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.		

LEGENDA DE TETO

	Descrição:		Descrição:
1	FORRO REMOVÍVEL, COMPOSTO DE FIBRA MINERAL, COM PLACA DE 60X60X20,0MM DE 62X125X8MM, ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/ÍNDICE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE ALUMÍNIO, SUSPENSO POR MEIO DE ARAMES ELETROGOTEJÁ, SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.	3	FORRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM, ESP. 12,5MM, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSO POR MEIO DE ARAMES ELETROGOTEJÁ, SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR. C/ O DIÂMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AÇO GALVANIZADO.
2	FORRO TÉRMO ACÚSTICO: COM PAIERAL DE LÃ DE VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS, COM ÍNDICE DE ABSORÇÃO, EM PLACA DE 1,0X0X0X0X15MM.		

EMUSA
Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento

NITERÓI NORMAL E FACIL — Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

OBRA: CINEMA ICARAÍ

PLANTA BAIXA DE AR CONDICIONADO - TÉRREO

FOLHA: 02

PROJETO BÁSICO	ENGENHEIRO: Paulo César Silva Carrera CREA/RJ 199910366	DATA: OUT/2022	ESCALA: 1/50