

01 PLANTA DO 1° PAVIMENTO
ESCALA: 1/50

QUADRO DE ESQUADRIAS

Nº	Dimensão	Descrição	Nº	Dimensão	Descrição
J1	120 X 150	JANELA DE MADEIRA DE ABRIR DE 120X150X3CM, TIPO VIP VENEZIANA, VIDRO E POSTIGO EM 2 FOLHAS E MARCO DE 7X3CM.	P6	80X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 15X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
P1	60 X 180	PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X180X3CM, GUARNIÇÃO LATERAL DE MARCO 7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.	P7	90X 210	PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE AÇO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
P2	60 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 15X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.	P8	90 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X3CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 15X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
P3	70 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE 70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 15X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.	P9	100 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 100X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 15X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
P4	80 X 210	PORTA ACÚSTICA METÁLICA COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO SONORA APROXIMADAMENTE COM 35DB, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE 80X210MM.	P10	200 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 15X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
P5	80 X 210	PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE 80X210X3CM COM FINAZOZIS DE 3CM E CORDÕES DE 1X1CM.			

QUADRO DE MATERIAIS

LEGENDA DE PISO

	Descrição:		Descrição:
1	REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60	5	PISO VINÍLICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM, HOMOGÊNEO, PADRÃO RODCADO, COM 2,3MM DE ESPESSURA, PARA ALTO TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.
2	REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E LUSTRADO	6	PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO EXISTENTE.
3	PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA FRIA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA, ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBREELASTRO	7	FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE 10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.
4	PISO DE ALTA RESITÊNCIA, MONOLÍTICO NO LOCAL EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR NATURAL DO CIMENTO E 2 POLIMENTOS MECÂNICOS.		

LEGENDA DE PAREDE

	Descrição:		Descrição:
1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 30MMX60 22X45CM.	4	REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.
2	REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO ISOLANTE ACÚSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO	5	PREPARO DE SUPERFÍCIE NOVA, COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO, SEM DANÃO DO SELADOR ACRÍLICO,ISAIS DEFEIÇÕS DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO.
3	PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETONADA, CLASSIFICADO PREMIUM DE QUALIDADE, ISENTA DE ODOR, ISENTA DE GRANA OU COLORIDA, SOBRE TECIDO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.		

LEGENDA DE TETO

	Descrição:		Descrição:
1	FORRO REMOVÍVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL, COM PLACA DE 600X600X20MMA DE 6320X1200MM, ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE ALUMÍNIO, SUSPENSO POR MEIO DE ARAMES ELETROGÍSTICA, SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.	3	FORRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM, ESP. 12,5MM, ESTRUTURADO EM PERFIS DE ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE ARAMES ELETROGÍSTICA EM ESTRUTURA SUPERIOR. C/ O DIEDRITOO EXECUTADO/CANTONEIRAS AÇO GALVANIZADO.
2	FORRO TERMOACÚSTICO COM PAIZINL DE LÃ DE VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC MEZCROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS, FIXADOS EM PENDURAIS, EM PLACA DE 1,0X0X0X1X1MM.		

EMUSA
Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento

NITERÓI SOMOS TODOS | Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

OBRA: CINEMA ICARAÍ

PLANTA BAIXA DE AR CONDICIONADO- 1°PAVIMENTO

FOLHA: 04

PROJETO BÁSICO	ENGENHEIRO: Paulo César Silva Carrera CREA/RJ 199910366	DATA: OUT/2022	ESCALA: 1/50