

OCUPAÇÃO EM RELAÇÃO AO EXISTENTE : 29,31%

01 PLANTA BAIXA – SUBSOLO
ESCALA: 1/50

QUADRO DE ESQUADRIAS

Nº	Dimensão	Descrição:	Nº	Dimensão	Descrição:
J1	120 X 170 X 90	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO, COM 2 FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25, COM GAXOS EXTERNA DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS DE 3/4", CHUMBADAS NA ALVENARIA.	P6	80X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 88C(10X5,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 15X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
P1	60 X 180	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 60X(10X5,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE MARCO FIXOS, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.	P7	90X 210	PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, MEDINDO 90X(10X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE AÇO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
P2	60 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X(10X5,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 15X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.	P8	90 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X(10X5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 15X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
P3	70 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE 70X(10X5,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 15X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.	P9	100 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 100X(10X5,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 15X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
P4	80 X 210	PORTA ACÚSTICA METÁLICA COM SOCOS DE PROTEÇÃO APROVADA APROXIMADAMENTE COM 54DB, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE 80X(210MM.	P10	200 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 200X(10X5,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 15X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
P5	80 X 210	PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VISOR DE CORREDOR COM FRINAÇOS DE 3CM E CORDÕES DE 1X1CM.			

QUADRO DE MATERIAIS

LEGENDA DE PISO

	Descrição:		Descrição:
1	REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60	5	PISO VINÍLICO(EM PLACAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM, HOMOGÊNEO, PADRÃO RÍGIDAS, COM 2,1MM DE ESPESSURA, PARA ALTO TRÁFEGO. ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.
2	REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E LUSTRADO	6	PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO EXISTENTE.
3	PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA FIXA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA, ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOREGLASTRO	7	FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE 10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.
4	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, MONOLÍTICO NO LOCAL EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR NATURAL DO CIMENTO E 2 HOLDENTES MECÂNICOS.		

LEGENDA DE PAREDE

	Descrição:		Descrição:
1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 10MM(40X 25X40CM.	4	REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.
2	REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO ISOLANTE ACÚSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO	5	PREPARO DE SUPERFÍCIE NOVA, COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO.
3	PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICADO PREFERIUM DE ALTA QUALIDADE, APLICADA SOBRE BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.		

LEGENDA DE TETO

	Descrição:		Descrição:
1	FORRO REMOVÍVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL, COM PLACA DE 600X600X20MM(A DE 625X125MM, ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE ALUMÍNIO, SENDO ESTES DE 24MM DE BITOLA ELETROESTÁTICA, SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.	3	FORRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/1MM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM, ESP. 12,5MM, ACABAMENTO PARA APLICAÇÃO DA SUPERFÍCIE, SENDO APARAFUSADAS EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE PERFIS TIPO "T" FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR, C/ O ENRAMEIRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AÇO GALVANIZADO.
2	FORRO TERMO ACÚSTICO COM PAINEL DE LÃ DE VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS, COM DIMENSÕES REGIDOS, EM PLACA DE 1200X600X15MM.		

EMUSA
Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento

NITERÓI CIDADE ICÁRIA — Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

OBRA: CINEMA ICARAÍ

PLANTA BAIXA - SUBSOLO

FOLHA: 01

PROJETO BÁSICO	ENGENHEIRO: Paulo César Silva Carrera CREA/RJ 1999105366	DATA: OUT/2022	ESCALA: 1/50