

01 PLANTA DE SOBRELOJA
ESCALA: 1/50

QUADRO DE ESQUADRIAS

Nº	Dimensão	Descrição	Nº	Dimensão	Descrição
J1	120 X 170 X 90	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO, COM 2 FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25, COM GRADE EXTERNA DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS DE 3/4", CHUMBADAS NA ALVENARIA.	P6	80X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 88X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 15X3CM E ALIZARES DE 5X3CM.
P1	60 X 180	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 60X180X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE MARCO FIXOS, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.	P7	90X 210	PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE AÇO. TENDO batente DO MESMO MATERIAL.
P2	60 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 60X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 15X3CM E ALIZARES DE 5X3CM.	P8	90 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 90X210X5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 15X3CM E ALIZARES DE 5X3CM.
P3	70 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE 70X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 15X3CM E ALIZARES DE 5X3CM.	P9	100 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 100X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 15X3CM E ALIZARES DE 5X3CM.
P4	80 X 210	PORTA ACÚSTICA METÁLICA COM SACOS DE PISTILHO ANTIPERFURANTE, ADMITINDO COM SAÚDE, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE 80X210MM.	P10	200 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 15X3CM E ALIZARES DE 5X3CM.
P5	80 X 210	PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE 8MM,BRISOX COM FINAÍZOS DE 3CM E CORDÕES DE 1X1CM.			

QUADRO DE MATERIAIS

LEGENDA DE PISO

	Descrição:		Descrição:
1	REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60	5	PISO VINÍLICO/EM PLACAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM, HOMOGÊNEO, PADRÃO RÍGIDO, COM 2,1MM DE ESPESSURA, PARA ALTO TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.
2	REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E LUSTRADO	6	PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO EXISTENTE.
3	PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA FRIA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA, ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBREELASTIC	7	FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE 10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.
4	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, MONOLÍTICO NO LOCAL EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR NATURAL DO CIMENTO E 2 POLIMENTOS MECÂNICOS.		

LEGENDA DE PAREDE

	Descrição:		Descrição:
1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20MIMÕES 15X45CM.	4	REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.
2	REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO ISOLANTE ACÚSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO	5	PREPARO DE SUPERFÍCIE NOVA, COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO.
3	PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU SUPERIOR, COM DUAS DEMÃOS, NA FRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.		

LEGENDA DE TETO

	Descrição:		Descrição:
1	FORRO REMOVÍVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL, COM PLACA DE 600X600X20MM DE 0,55X12,5MM, ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" EM AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE ALUMÍNIO, SENDO AMBAS ESTAS DE ALTA ELETRICIDADE, SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.	3	FORRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM, ESP. 12,5MM, FIXADO COM PARAFUSOS NA SUPERFÍCIE, SENDO AMARRADAS EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR, C/ O PERÍMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AÇO GALVANIZADO.
2	FORRO TERMO ACÚSTICO COM PAINEL DE LÃ DE VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS, ESTRUTURA RÍGIDOS, EM PLACA DE 1200X600X15MM.		

EMUSA Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento	NITERÓI SEMPRE À FRENTE Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI	
	OBRA: CINEMA ICARAÍ		
	PLANTA BAIXA - SOBRELOJA		FOLHA: 03
PROJETO BÁSICO	ENGENHEIRO: Paulo César Silva Carrera CREA/RJ 1999105366	DATA: OUT/2022	ESCALA: 1/50