

01 PLANTA DO 3° PAVIMENTO
ESCALA: 1/50

QUADRO DE ESQUADRIAS

Nº	Dimensão	Descrição	Nº	Dimensão	Descrição
J1	120 X 170 X 90	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO, COM 2 FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25, COM GAXOS EXTERNA DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS DE 3/4", CHUMBADAS NA ALVENARIA.	P6	80X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 88X210X3,5CM, MEDINDO 90X210X3CM, CLASSE P-MD, EM CHAPA DE MZ3, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
P1	60 X 180	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 60X180X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ALMOFADA LATERAL DE MARCO FIXOS, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.	P7	90X 210	PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, MEDINDO 90X210X3CM, CLASSE P-MD, EM CHAPA DE MZ3, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
P2	60 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 60X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 15X3CM E ALIZERES DE 5X3CM.	P8	90 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 90X210X3CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 15X3CM E ALIZERES DE 5X3CM.
P3	70 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE 70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X3CM.	P9	100 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X3CM.
P4	80 X 210	PORTA ACÚSTICA MEDINDO 80X210 COM DOCEIS DE PVC, COM APROXIMADAMENTE 35MM DE SAÍDA, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE 80X210MM.	P10	200 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X3CM.
P5	80 X 210	PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE 12MM/SEM COM FINAÍZOS DE 3CM E CORDÕES DE 1X1CM.			

QUADRO DE MATERIAIS

LEGENDA DE PISO

	Descrição:		Descrição:
1	REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60	5	PISO VINILICO/EM PLACAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRÃO REICAÇADO, COM 2,1MM DE ESPESSURA, PARA ALTO TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.
2	REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E LUSTRADO	6	PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO EXISTENTE.
3	PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA FRIA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA, ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBREELASTIKO	7	FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE 10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.
4	PISO DE ALTA RESITÊNCIA, MONOLÍTICO NO LOCAL EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR NATURAL DO CIMENTO E 2 POLIMENTOS MECÂNICOS.		

LEGENDA DE PAREDE

	Descrição:		Descrição:
1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 45MIMÕES 33X45CM.	4	REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.
2	REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO	5	PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO.
3	PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU SUPERIOR, COM DUAS DEMÃOS, COR BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.		

LEGENDA DE TETO

	Descrição:		Descrição:
1	FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL, COM PLACA DE MEDIDAQUADRADA DE 625X1250MM, ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" EM ACÔ GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE ALUMÍNIO, SENDO PERFIS TIPO CANTONEIRA ELATRAVÉSTÍCA, SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.	3	FORRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM, ESP. 12,5MM, COM ACABAMENTO PARA INFIXAÇÃO DA SUPERFÍCIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR, C/ O PERÍMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AÇO GALVANIZADO.
2	FORRO TERMO ACÚSTICO COM PAIZINL DE LÃ DE VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS, COM DIMENSÕES MÓDULOS, EM PLACA DE 1200X600X15MM.		

EMUSA
Empresa de Obras de Vias, Urbanização e Saneamento

NITERÓI SEMPRE A FRENTE — Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

OBRA: CINEMA ICARAÍ

PLANTA BAIXA DE AR CONDICIONADO - 3°PAVIMENTO

FOLHA: 06

PROJETO BÁSICO	ENGENHEIRO: Paulo César Silva Carrera CREA/RJ 1999105366	DATA: OUT/2022	ESCALA: 1/50