

01 CORTE A-A
ESCALA 1:50

QUADRO DE ESQUADRIAS

Nº	Dimensão	Descrição
J1	120 X 170 X 90	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO, COM 2 FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SÉRIE 25, COM VIDRO LAMINADO 8MM INCOLOR, PROTEÇÃO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS DE 1/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.
P1	60 X 180	PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X180X3CM, GUARNIÇÃO LATERAL DE MARCO PAUCM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.
P2	60 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 15X3CM E ALIZARES DE 5X3CM.
P3	70 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE 70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 15X3CM E ALIZARES DE 5X3CM.
P4	80 X 210	PORTA ACÚSTICA METÁLICA COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO SONORA APROXIMADAMENTE CIM 50DB, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE 80X210MM.
P5	80 X 210	PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE 80X210X3CM COM FINAZDOS DE 3CM E CORDOES DE 1X1CM.
P6	80X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 80X210X3,5CM FOLHADA NAS DUAS FACES, ADUELAS DE 15X3CM E ALIZARES DE 5X3CM.
P7	90X 210	PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 90X210X3,5CM, ACABAMENTO EM CHAPA DE AÇO, TENDO batente DO MESMO MATERIAL.
P8	90 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X3CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 15X3CM E ALIZARES DE 5X3CM.
P9	100 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 15X3CM E ALIZARES DE 5X3CM.
P10	200 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 15X3CM E ALIZARES DE 5X3CM.

QUADRO DE MATERIAIS

LEGENDA DE PISO

	Descrição		Descrição
1	REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM PORCELANATO, COM MEDIDAS EM TORNO DE 60X60CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE ALTA ADERÊNCIA, NO FORMATO 60X60	5	PISO VINÍLICO EM PLACAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM, HOMOGÊNEO, PADRÃO RÚSTICO, COM 2,0MM DE ESPESSURA, PARA ALTO TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.
2	REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E LUSTRADO	6	PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO EXISTENTE.
3	PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA FRIA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA, ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACEITADO E SOBREGASTRO	7	FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE 10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.
4	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, MONOLÍTICO NO LOCAL EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR CINZA, COM CIMENTO E 2 POLIMENTOS MECÂNICOS.		

LEGENDA DE PAREDE

	Descrição		Descrição
1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X40CM.	4	REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.
2	REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO ISOLANTE ACÚSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO	5	PREPARO DE SUPERFÍCIE NOVA, COM REVESTIMENTO TIPO ACRÍLICO, PREVIAMENTE ESTUCADO DE GESSO/PVA ACÚSTICO, DIAM SEMÃOS DE MASSA ACÉLICA E LIXAMENTO.
3	PINTURA LÁTEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSICCOLORS PITBRUSH OU STANDARD, PARA INTERIORES E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.		

LEGENDA DE TETO

	Descrição		Descrição
1	FORRO REMOVÍVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL, COM PLACA DE 60X60X20ARESTA DE 625X1250MM, ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/ÍNDICE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA MÍNIMO DE 0,55NRC, SUSPENSO POR ARAME DE AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO DE 38 LOGO DE ALUMÍNIOS, ESP.MÓDULA DE 0,5MM,C/PINTURA ELETROSTÁTICA, SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.	3	FORRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM, ESPESSURA 12,5MM, PARAFUSADA NA ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE TIRANTES DE ARAME DE AÇO GALVANIZADO, C/ O PREÂMBULO EXCLUÍDO/CANTONEIRA AÇO GALVANIZADO.
2	FORRO TERMO ACÚSTICO COM PAIZERL DE LÃ DE MADEIRA REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC HIDROREPELENTES, SOBRE PERFIS METÁLICOS, COM DIMENSÕES 60X60, EM PLACA DE 1200X625X15MM.		

EMUSA
Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento

NITERÓI CIDADE A PRIMEIRA
Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

OBRA: CINEMA ICARAÍ

DESENHO: CORTE AA

FOLHA: 10

PROJETO BÁSICO	ENGENHEIRO: Paulo César Silva Carrera CREA/RJ 1999105366	DATA: OUT/2022	ESCALA: 1/50