LEGENDA ESQUADRIAS

PORTAS

PN1= 0.80x2.10M(GUICHÊ) PN5= 1.10X2.10M (FOLHAS-30/80CM)
PN2= 0.70x2.10M PN6= 0.90X2.10M DE CORRER
PN3= 0.80x2.10M PN7= 1.60X2.10M (2 FOLHAS) VAI E VEM
PN4= 0.90x2.10M PN8= 0.80X2.10M DE CORRER

PORTA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, COM CHAPA DE PROTEÇÃO RESISTENTE A IMPACTOS EM INOX, FORNECIDA COM TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, FERRAGENS, DOBRADIÇAS E PUXADORES NECESSÁRIOS

PN9= 1.40x2.10M (2 FOLHAS)
PN10= 0.80x2.10M ALUMÍNIO
PN11= 1.20x2.00M (2 FOLHAS) DE ALUMÍNIO
PN12= 1.20 X 2.10 (2 FOLHAS) DE ALUMÍNIO VAI E VEM
PN13 - 0.80X2.10M ALUMÍNIO VAI E VEM
PN14- 1.00 X 2.10 (2 FOLHAS) DE ALUMÍNIO VAI E VEM
PN15- 1.60 X 2.10 (2 FOLHAS) DE ALUMÍNIO VAI E VEM

PORTA EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, FORNECIDA COM TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, FERRAGENS, DOBRADIÇAS E PUXADORES NECESSÁRIOS

PN16- 0.80 X 2.10 PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM

PORTA EM VIDRO TEMPERADO FORNECIDA COM TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, FERRAGENS, DOBRADIÇAS E PUXADORES NECESSÁRIOS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA

PN17- 0.90 X 2.10 PORTA CORTA-FOGO

PORTA FORNECIDA COM TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, FERRAGENS, DOBRADIÇAS E PUXADORES NECESSÁRIOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ENCHIMENTO EM LÃ DE ROCHA, RESISTENTE A 90 MINUTOS DE FOGO CONFORME NBR11742 DA ABNT

PN18 - 1.20 X 2.10 PORTA EM AÇO
PN19 - 1.40 X 2.10 PORTA EM AÇO
PN20 - 1.10 X 0.90 PORTA EM AÇO (DUPLA)
PN21 - 0.80 X 0.70 PORTA EM AÇO

PORTA EM AÇO TIPO VENEZIANA COM PINTURA ESMALTE NA COR CINZA E TELA MILIMÉTRICA

PORTAS DO AMBULATÓRIO TERÃO COMUNICAÇÃO VISUAL CONFORME PADRÃO DA UNIDADE

JANELAS , VISORES E GUICHÊS

JN02= 3.00x1.00x1.60 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO
JN03=4.00x1.00x1.60 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO
JN04= 1.20x0.70x1.70 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO
JN05= 1.10x0.60x1.70JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO
JN06= 2.20x0.60x1.70 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO
JN08= 3.00x0.82 x 1.60 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO
JN09= 2.00x1.00x1.60 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO
JN10=2.00x1.20x1.15 JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO
JN11=1.00x1.20x1.10 JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO
JN12=0.50x0.80x1.70 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO
JN13=2.50x0.92x1.63 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO
JN14=1.60x0.45x1.80 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO
JN15=0.80x1.00x1.46 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO
JN16=1.50x1.00x1.40 JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO
JN17=1.20x1.20X1.20 JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO*
JN18=1.07x0.60x1.60 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO
JN19=7.30x0.70x1.60 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO
JN20=0.60x0.60x1.60 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO
JN21=2.00x0.50x1.60 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO
JN22=1.00x0.60x1.60 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO
JN23=2.60x0.70x1.60 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO
JN24=2.50x1.50x1.16 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO
JN25=0.83x0.93x1.53 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO
JN26=1.80x1.50x1.00 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO

JANELA EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, COM VIDRO DE 4MM DE ESPESSURA COM PELÍCULA JATEADA, FORNECIDA COM TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, FERRAGENS, E PUXADORES NECESSÁRIOS

JN01= 2.50x0.45x2.10 JANELA EXISTENTE
JN07= 3.40x0.60x1.90 JANELA EXISTENTE

JANELA EM FERRO EXISTENTE - RECUPERAÇÃO DAS FERRAGENS, INCLUSÃO DE VIDROS E PINTURA ESMALTE NA COR BRANCA

VN1= 1.20x1.00x1.10 VISOR EM VIDRO TEMPERADO
VN2= 1.80X1.00X1.10 VISOR EM VIDRO TEMPERADO
VN3= 1.00x1.00x1.10 VISOR EM VIDRO TEMPERADO
VN4= 1.60x1.20x1.10 VISOR EM VIDRO TEMPERADO
VN5= 3.00x1.20x1.10 VISOR EM VIDRO TEMPERADO
VN6= 2.00x1.20x1.25 VISOR EM VIDRO TEMPERADO

VISOR EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM REQUADRO EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, FORNECIDA COM TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E FERRAGENS NECESSÁRIAS

GN1= 0.70x0,80x1.10 GUICHÊ

GUICHÊ COM REQUADRO EM MÁRMORE BRANCO E VIDRO INCOLOR 4MM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCA E FECHAMENTO TIPO "GUILHOTINA"

TODAS AS SOLEIRAS E PEITORIS EM MÁRMORE NA COR BRANCA.
*JANELAS DA COZINHA TERÃO REQUADRO EM ALUMÍNIO COM TELA MILIMÉTRICA

GRADIL E CORRIMÃO

GR01= LARGURA 4,40M
GR02= LARGURA 1,40M
GR03= LARGURA 4,70M
GR04= LARGURA 2,70M
GR05= LARGURA 11,85M
GR06= LARGURA 1,20M
GR07= LARGURA 1,70M

GURADA CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, FORNECIDA COM TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E FERRAGENS NECESSÁRIAS . FECHAMENTO ENTRE MONTANTES EM TELA DE FERRO ONDULADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. PARA RAMPA DE ACESSO. COM CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS (70 E 92 CM) NOS PADRÕES DA NORMA 9050.

GR08= LARGURA 2,30 X ALTURA 2,70 M (4PORTAS)
GR09= LARGURA 1,65 X ALTURA 2,55 M (PORTA DUPLA)
GR10= LARGURA 6,45+2,80+6,45 X ALTURA 2,10M COM PORTA 1,20M

GRADIL EM FERRO COM TELA ONDULADA E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA.

CO01= LARGURA 1.50M
CO02= LARGURA 4.60M
CO03=LARGURA 4.10M
CO04= LARGURA 4.75M

CORRIMÃO COM ALTURA DUPLA 0.92 /0.70 M EM AÇO INOX

DIVISÓRIA

DIV01= DIVISÓRIA ARTICULADA EM MDF COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO 3.50(4 PAINÉIS)X2.55M FECHAMENTO-PISO A TETO
DIV02= DIVISÓRIA PARA BANHEIRO EM GRANITO CINZA EM "L" 1.83 X 0.92M COM PORTA DE VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA DE 0.80M ALTURA 2.00M

DIV03= LARGURA 1,05M
DIV04= LARGURA 1,15M
DIV05= LARGURA 0,98M
DIV06= LARGURA 1,44M
DIV07= LARGURA 2,05M

DIVISÓRIA PARA BANHEIRO EM GRANITO CINZA COM PORTA DE VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA DE 0.70M

DIV09= DIVISÓRIA ARTICULADA EM MDF COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO 2.60(2 PAINÉIS)X2.50M FECHAMENTO-PISO A TETO

PORTÃO

PT01= 1.40X2.75 EM ALUMÍNIO

PORTÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCA RIPADO CONFORME PADRÃO EXISTENTE

LEGENDA REVESTIMENTOS

PISO

1 – Porcelanato anti-derrapante, com junta máxima = 3 mm, 60 x 60 cm. Índice de abrasão–pei–iv, índice de absorção entre 0,5 e 3%, cor branca. Rodapés do mesmo material do piso.
2 – Piso vinílico, índice de absorção entre 0,5 e 3%, 3 mm de espessura com mantas fundidas a quente com cordão de solda vinílica de 4mm, cor bege com tablero na cor verde claro. Rodapé com face superior e encontro com o piso arredondados, no mesmo material do piso.
3 – Piso cerâmico industrial (0,30x0,30m), placa extrudada, não esmaltada, anti-derrapante, com alta resistência química e de baixa absorção. Rodapé no mesmo material, com rejunte e argamassa anticorrosiva.
4 – Piso em concreto desempenado liso com junta de dilatação a cada 1m, com pintura na cor cinza o conforme especificado em planta.

PAREDE

1 – Pintura 100% acrílica sobre aparelhamento com massa acrílica; aplicar azulejos acima de lavatórios e bancas com cubas.
2 – Revestimento cerâmico (20x20 cm) de piso a teto com cantoneira de alumínio nas quinas.
3 – Pintura epóxi a base de água, lavável tipo hospitalar
4 – Bate maca tipo corrimão em PVC com cantos arredondados, na cor verde claro instalado a 92 cm do piso.

TETO

1 – Forro em gesso com pintura acrílica na cor branca.
2 – Demolição de forro em PVC, execução de forro em gesso com pintura acrílica lavável na cor branco.
3 – Pintura acrílica lavável na cor branca em laje existente.
4 – Rebaixo em lâminas de PVC com isolamento térmico no entreforro.
5 – Cobertura nova em telha metálica 5% de inclinação, sobre estrutura metálica

LEGENDA VEDAÇÃO

- EXISTENTE
- DEMOLIR
- ALVENARIA A CONSTRUIR ÁREAS MOLHADAS
- PLACA CIMENTÍCIA A CONSTRUIR (ÁREA LABORATÓRIO)
- FECHAMENTO EM ELEMENTO DE CONCRETO VAZADO TIPO COBOGÓ



PLANTA BAIXA - AMBULATÓRIO
Esc. 1:50



NOTA:

OS SERVIÇOS PARA REFORMA PARCIAL DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO SERÃO EXECUTADOS COM:

(1) RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE PELO CONVÊNIO SICONV 886401: AQUELES CONTIDOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO HIDROSSANITÁRIO, PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PROTOCOLADO NO CBMERJ), PROJETO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA, PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, PROJETO DA SUBESTAÇÃO E PROJETO DE GASES MEDICINAIS.

(2) RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI: AQUELES CONTIDOS NO PROJETO ESTRUTURAL (INCLUINDO RAMPAS E GRADIS), PROJETO DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO, VENTILAÇÃO E MOBILIÁRIO.

APESAR DAS FONTES DE RECURSOS DISTINTAS E DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SEPARADAS, TODOS OS SERVIÇOS SERÃO OBJETOS DE UMA ÚNICA LICITAÇÃO, PORTANTO SERÃO COMPLEMENTARES E CONCOMITANTES DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA CONTRATADA, GARANTINDO ASSIM A VIABILIDADE E A FUNCIONALIDADE DOS AMBIENTES CONTEMPLADOS NO PROGRAMA DE TRABALHO.

REVISÃO 06	25/03/2022	REVISÃO DE ACORDO COM COMENTÁRIOS CAIXA ECONÔMICA
REVISÃO 05	06/12/2021	REVISÃO GERAL
REVISÃO 04	13/10/2021	REVISÃO GERAL
REVISÃO 03	20/09/2021	INCLUSÃO DOS DETALHES DE MOBILIÁRIO FIXO
REVISÃO 02	05/08/2021	AJUSTES NA SALA DE UTILIDADES, SERVIÇO, PRESCRIÇÃO E EQUIPAMENTOS
REVISÃO 01	16/07/2021	INCLUSÃO DE CANTEIRO JUNTO AO COBOGÓ DO AMBULATÓRIO E DA ESCADA DE ESCAPE
REVISÃO 00	09/07/2021	CONTROLE INTERNO

NITERÓI

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – NITERÓI
NÚCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PRANCHA Nº: P4 04/27

OBRA: HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO
RUA TEIXEIRA DE FREITAS, S/N- FONSECA- NITERÓI-RJ

DESENHO: PLANTA BAIXA AMBULATÓRIO – TÉRREO

ESCALA: indicada
DATA: 13/10/2021

DESENVOLVIDO POR: LORENA GUIMARÃES FIGUEIRA DA SILVA – CAU Nº A91747-8

COORDENAÇÃO: RAMON DORNELAS – CAU NºA41599-5