



LEGENDA REVESTIMENTOS	
PISO	<div>1 - Pavimentação anti-derapante, com junta máxima = 3 mm, 60 x 60 cm. 2 - Piso vinílico, índice de absorção entre 0,5 e 3%, cor branca. 3 - Piso cerâmico industrial (0,20x0,30m), póca esvaída, não esmaltada, Rodas! no mesmo material, sem rejunte e groutmassa antiodorante. 4 - Piso em concreto desengordado liso com junta de dilatação a cada 1m, com prova no est. seco e concreto especificado em planta.</div>
PARTE DE	<div>1 - Forro em gesso com pintura acrílica na cor branca. 2 - Forro em concreto armado, abrigado do teto em gesso com pintura acrílica na cor branca. 3 - Forro acrílico lãvel na cor branca. 4 - Relevo em lâminas de PVC com acabamento liso no entrefuro, com prova no est. seco e concreto especificado em planta.</div>
TETO	<div>1 - Forro em gesso com pintura acrílica na cor branca. 2 - Forro em concreto armado, abrigado do teto em gesso com pintura acrílica na cor branca. 3 - Forro acrílico lãvel na cor branca. 4 - Relevo em lâminas de PVC com acabamento liso no entrefuro, com prova no est. seco e concreto especificado em planta.</div>



PLANTA BAWA - ED. ADMINISTRATIVO E ANTIGO PAU X - TÊRREO  
Esc. 1:50



PLANTA BAWA - ED. ADMINISTRATIVO 1º PAVIMENTO  
Esc. 1:50



PLANTA BAWA - SUBESTAÇÃO  
Esc. 1:100



NOTA:

OS SERVIÇOS PARA REFORMA PARCIAL DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO SERÃO EXECUTADOS COM:

(1) RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE PELO CONGÊNIO SICONV 8864/01: AQUELES CONTIDOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO HIDROSSANITÁRIO, PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PROTOCOLADO NO CEMERJ), PROJETO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA, PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, PROJETO DA SUBESTAÇÃO E PROJETO DE GASES MEDICINAIS.

(2) RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI: AQUELES CONTIDOS NO PROJETO ESTRUTURAL (INCLUINDO RAMPAIS E GRADIS), PROJETO DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO, VENTILAÇÃO E MOBILIÁRIO.

APESAR DAS FONTES DE RECURSOS DISTINTAS E DE PLANILHAS APRESENTÁRIAS SEPARADAS, TODOS OS SERVIÇOS SERÃO OBRIGOS DE UMA ÚNICA LICITAÇÃO, PORTANTO SERÃO COMPLEMENTARES E CONCOMITANTES DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA CONTRATADA, GARANTINDO ASSIM A VIABILIDADE E A FUNCIONALIDADE DOS AMBIENTES CONTEMPLADOS NO PROGRAMA DE TRABALHO.

REVISÃO 06	25/03/2022	REVISÃO DE ACÓRDO COM COMENTÁRIOS CADA ECONÔMICA
REVISÃO 05	06/12/2021	REVISÃO GERAL
REVISÃO 04	13/10/2021	REVISÃO GERAL
REVISÃO 03	20/09/2021	INCLUSÃO DOS DETALHES DE MOBILIÁRIO FIXO
REVISÃO 02	05/08/2021	AJUSTES NA SALA DE UTILIDADES, SERVIÇO, PRECIPITADO E EQUIPAMENTOS
REVISÃO 01	16/07/2021	INDICAÇÃO DE TIPO DE TODAS AS LAMINARIAS EXISTENTES
REVISÃO 00	09/07/2021	CONTROLE INTERNO

FRANCA Nº: P11	
11/27	

NITERÓI	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – NITERÓI	
NÚCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO	
RUA TEIXEIRA DE FREITAS, S/N – FUNSICA – NITERÓI – RJ	

DESENHO	PLANTA BAWA EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO – TÊRREO E 1º PAVIMENTO	ESCALA: Indicado
COORDENADOR	COORDENADOR	DATA: 13/10/2021
DESENVOLVIDO POR:	LORENA GUIMARÃES FLOREIRA DA SILVA CAU Nº A91747-8	RAMON DORNELAS CAU NºA41599-5