


Composição do Item de Serviço Catálogo SCO

A partir de 7/2003

Pesquisa realizada em 14/12/2023 15:53 hs

 imprimir

| | | | |
|-----------------|--|-----------------------|-------------|
| Item de Serviço | PJ 04.05.0520 (/) | Mês/Ano de Referência | 10/2023 |
| Descrição | Especies vegetais com altura de (0,25 a 1,00)m, tipo Sanchezia Nobilis (Sanquesia), Allamanda SP (Alamanda), Anthurium Andraeanum (Anturio de Flor), Alocasia Cucullata (Inhame Chines), Crinum Asiaticum (Crino Branco), Panbanus Veitchi (Pandano Veitchi), Spathoglottis Plicata (Orquidea Violeta) ou similar e considerando 8 mudas por m2. Fornecimento.(desonerado) | | |
| Custo | 128,00 | Und. de Medida | m2 |
| Data da Criação | 01/2013 | Data da Exclusão | ___/___/___ |

| Item Elementar | Antigo | Item Reutilizado | Descrição | Und. de Medida | Quantidade | Custo Unitário R\$ | Custo Parcial R\$ |
|----------------|--------|------------------|--|----------------|------------|--------------------|-------------------|
| MAT100800 | 109762 | | Planta - Espécie vegetal com altura de (0,25 a 1,00)m, tipo Sanchezia Nobilis (Sanquesia) ou similar | un | 8,00000000 | 16,00 | 128,00 |

Fechar

Ajuda




Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rua Afonso Cavalcanti, 455, 9º andar, Cidade Nova
Telefone: 2976-1669

Composição do Item de Serviço Catálogo SCO

A partir de 7/2003

Pesquisa realizada em 14/12/2023 15:50 hs

 imprimir

| | | | |
|-----------------|---|-----------------------|----------|
| Item de Serviço | PJ 09.60.0151 (/) | Mês/Ano de Referência | 10/2023 |
| Descrição | Especies vegetais com altura de (2,50 a 3,50)m, tipo Palmeira Syagrus Romanzoffiana (Baba-de-Boi / Geriva), Aiphanes Caryotifolia (Palmeira "Spine"), Livistonia Chinensis (Leque da China / Falsa Latania), Rhaps Excelsa (Palmeira Rafia), Roystonea Oleracea (Palmeira Real) ou similar. Fornecimento.(desonerado) | | |
| Custo | 150,00 | Und. de Medida | un |
| Data da Criação | 01/2013 | Data da Exclusão | ___/____ |

| Item Elementar | Antigo | Item Reutilizado | Descrição | Und. de Medida | Quantidade | Custo Unitário R\$ | Custo Parcial R\$ |
|----------------|--------|------------------|--|----------------|------------|--------------------|-------------------|
| MAT103201 | 902245 | | Planta - Espécie vegetal de (2,50 a 3,50)m, Palmeira Syagrus Romanzoffiana (Baba-de-Boi / Geriva) ou similar | un | 1,00000000 | 150,00 | 150,00 |

Fechar

Ajuda




Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rua Afonso Cavalcanti, 455, 9º andar, Cidade Nova
Telefone: 2976-1669

Composição do Item de Serviço Catálogo SCO

A partir de 7/2003

Pesquisa realizada em 14/12/2023 15:57 hs

 imprimir

| | | | |
|-----------------|---|-----------------------|-------------|
| Item de Serviço | RV 14.90.0109 (A) | Mês/Ano de Referência | 10/2023 |
| Descrição | Revestimento em manta pre-fabricadas de alto impacto para piso de alta resistencia, especial para academias e afins, composta de particulas de borracha especial SBR e granulos coloridos de borracha EPDM, aglutinadas com poliuretano MDI, submetidas a 40t de compressao e laminadas com espessura constante de 6mm, dureza shore a 50 e densidade de 1000Kg/m3, colado com adesivo de poliuretano bi-componente a prova d'agua. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | | |
| Custo | 530,08 | Und. de Medida | m2 |
| Data da Criação | 01/2013 | Data da Exclusão | ___/___/___ |

| Item Elementar | Antigo | Item Reutilizado | Descrição | Und. de Medida | Quantidade | Custo Unitário R\$ | Custo Parcial R\$ |
|----------------|--------|------------------|---|----------------|------------|--------------------|-------------------|
| MAT097350 | 106710 | | Piso anti-impacto, produzido em manta pre-fabricada composta de particulas de borracha especial SBR e granulos coloridos de borracha EPDM, aglutinadas com poliuretano especial MDI, submetidas a 40t de compressao e laminadas com espessura constante de 6mm, modelo Regupol Ever-Roll da Recoma ou similar. Material | m2 | 1,00000000 | 489,00 | 489,00 |
| MOD902150 | 903048 | | Pedreiro: assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, servicos de lancamento de concreto (desonerado) | h | 1,00000000 | 23,85 | 23,85 |
| MOD902450 | 903361 | | Servente (desonerado) | h | 1,00000000 | 16,03 | 16,03 |
| EVE000050 | 900050 | | 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas | % | 1,00000000 | 39,88 | 1,20 |

Fechar

Ajuda



Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rua Afonso Cavalcanti, 455, 9º andar, Cidade Nova
Telefone: 2976-1669