

**CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA PRAIA DE BOA VIAGEM**

DATA BASE: OUT/23

<b>06.077.0005-F</b>		<b>GABIAO CAIXA POLIMAC DE 1,00M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4,CONFORME ABNT NBR 8964 E 10514,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>M3</b>	<b>1226,11</b>			
368	PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3")	M	0,45	7,35	0,00	3,31	
453	PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES E QUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30	KG	0,15	15,34	0,00	2,30	
COTAÇÃO	GABIAO CAIXA MALHA DE ACO HEXAG. 8X10CM,FIO 2,4MM, GALV. ZN/AL, REV. PVC, CINZA ESP. 0,4MM, COMP. 2M, LARG. 1M, ALT.1M	UN	0,50	1430,22	0,00	715,11	
13663	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO POLIESTER LARG.2,30M, RESIST.TRAC AO FAIXA LARGA RUPTURA DE 21KN/M E AO PUNCION. 700N	M2	0,50	11,15	0,00	5,57	
14580	PEDRA DE MAO, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	T	2,10	90,40	0,00	189,84	
20015	MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,25	23,16	3,00	29,82	
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS	H	3,50	23,16	3,00	83,49	
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS DESONERADOS	H	5,00	16,75	3,00	86,26	
30589	RETRO-ESCAVADEIRA,MOTOR DIESEL 75CV (CP)	H	0,30	186,47	0,00	55,94	
31052	PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50M, (1"X9")	M	0,60	8,18	0,00	4,91	
COTAÇÃO	ARAME DE AMARRAÇÃO POLIMAC	KG	1,00	49,56		49,56	

<b>06.077.0010-F</b>		<b>GABIAO CAIXA POLIMAC DE 0,50M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4,CONFORME ABNT NBR 8964 E 10514,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>M3</b>	<b>1552,44</b>			
368	PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3")	M	0,60	7,35	0,00	4,41	
453	PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES E QUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30	KG	0,15	15,34	0,00	2,30	
COTAÇÃO	GABIAO CAIXA MALHA DE ACO HEXAG. 8X10CM,FIO 2,4MM, GALV. ZN/AL, REV. PVC, CINZA ESP. 0,4MM, COMP. 2M, LARG. 1M, ALT.0,50M	UN	1,00	1023,41	0,00	1023,41	
13663	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO POLIESTER LARG.2,30M, RESIST.TRAC AO FAIXA LARGA RUPTURA DE 21KN/M E AO PUNCION. 700N	M2	0,50	11,15	0,00	5,57	
14580	PEDRA DE MAO, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	T	2,10	90,40	0,00	189,84	
20015	MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,30	23,16	3,00	31,01	
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS	H	3,70	23,16	3,00	88,26	
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS DESONERADOS	H	5,00	16,75	3,00	86,26	
30589	RETRO-ESCAVADEIRA,MOTOR DIESEL 75CV (CP)	H	0,35	186,47	0,00	65,27	
31052	PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50M, (1"X9")	M	0,80	8,18	0,00	6,55	
COTAÇÃO	ARAME DE AMARRAÇÃO POLIMAC	KG	1,00	49,56		49,56	

06.077.0020-F		GABIAO MANTA POLIMAC COM ESPESSURA DE 0,30M,MALHA DE ACO HEXAGONAL (6X8)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLV. PELO PVC, TIPO 3 OU 4,CONFORME ABNT NBR 8964 E 10514,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO		M2	503,15		
COTAÇÃO	GABIAO COLCHAO MALHA DE ACO HEXAG. 6X8CM, FIO 2MM, GALV. ZN/AL, REV.PVC, CINZA ESP. 0,4MM, COMP.4M, LARG. 2M, ALT. 0,30M	UN	0,13	2438,35	0,00	304,79	
13663	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO POLIESTER LARG.2,30M, RESIST.TRACAO FAIXA LARGA RUPTURA DE 21KN/M E AO PUNCION. 700N	M2	0,50	11,15	0,00	5,57	
14580	PEDRA DE MAO, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	T	0,63	90,40	0,00	56,95	
20015	MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,50	23,16	3,00	11,93	
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,25	23,16	3,00	29,82	
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,50	16,75	3,00	25,88	
30589	RETRO-ESCAVADEIRA,MOTOR DIESEL 75CV (CP)	H	0,10	186,47	0,00	18,65	
COTAÇÃO	ARAME DE AMARRAÇÃO POLIMAC	KG	1,00	49,56		49,56	

