

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO E ÁREAS VERDES URBANA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E SUPERVISÃO TÉCNICA EM NÍVEL DE ENGENHARIA

LOCAL: TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ.

PRAZO: 12 MESES

BDI DESONERADO: 22,00%

IO: DESONERADO EMOP E SCO MAIO/24

LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PODA, DESTOCA DA ARBORIZAÇÃO URBANA

ITEM	TABELAS/ COMPOSIÇÕES/ COTACÕES	CÓDIGOS DESONERADOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	SEM BDI		COM BDI	
						PÇ. UNIT. S/ BDI	TOTAL S/ BDI	PÇ. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
1.0		1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA						
1.1	COMP. 1	COMPOSIÇÃO 1	Serviços de Poda de árvores de médio e grande porte, incluindo o Caminhão com motorista, equipado com guindauto, motosserra, escada, cordas, operador de máquinas e ajudantes, incluindo carga, descarga e transporte de material resultante.	UNID	3168,00				
1.2	COMP. 2	COMPOSIÇÃO 2	Serviços de Poda de árvores de pequeno porte, incluindo o Caminhão Carroceria Fixa, moto serra, escada, cordas, operador de motosserra, ajudantes, incluindo carga, descarga e transporte de material resultante.	UNID	39600,00				
1.3	COMP. 3	COMPOSIÇÃO 3	Serviços de destocamento de troncos e raízes profundas, com auxílio de equipamento mecânico.	UNID	1584,00				
1.4	COMP. 4	COMPOSIÇÃO 4	Serviços de Redução de resíduos resultantes da poda de elementos arbóreos, através do triturador de troncos e galhos de árvores acoplado no caminhão fechado, inclusive carga, descarga e transporte do material resultante.	UNID	7920,00				
1.5	COMP. 5	COMPOSIÇÃO 5	Serviços de tomografia computadorizada dos elementos arbóreos para verificação do grau de fitossanidade do elemento e a qualidade dos troncos, utilizando a tecnologia de equipamento provida com sensores de impulso, dotado de bateria e conexão USB ou sem fio integrado ao notebook com software próprio para reprodução do laudo técnico.	UNID	528,00				
							R\$ -	TOTAL C/ BDI	R\$ -
2.0		2	MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS						
2.1	EMOP	05.105.0131-A	mao-de-obra de engenheiro ou arquiteto senior,inclusive encargos sociais	MES	12,00				
2.2	EMOP	05.105.0126-A	mao-de-obra de feitor (encarregado de turma),inclusive encargos sociais	MES	60,00				
2.3	EMOP	05.105.0125-A	mao-de-obra de auxiliar tecnico,inclusive encargos sociais	MES	12,00				
2.4	EMOP	19.004.0250-A	veiculo de passeio,5 passageiros,motor bicombustivel (gasolina e alcool) de 1,0 litro,exclusive motorista	MES	60,00				
2.5	EMOP	19.004.0405-A	camionete tipo pick-up,com cabine dupla e cacamba,tipo leve,motor bicombustivel (gasolina e alcool) de 2,4,direcao hidraulica,tracao traseira,exclusive motorista	MES	12,00				
2.6	EMOP	19.004.0047-C	camionete tipo pick-up,com cabine simples e cacamba,tipo leve,motor bicombustivel (gasolina e alcool) de 1,6 litros,equipada com escada de extensao giratoria e basculante,com suporte,acionamento manual e todos os implementos necessarios para um perfeito funcionamento,inclusive motorista	H	1689,60				
2.7	EMOP	19.004.0047-E	camionete tipo pick-up,com cabine simples e cacamba,tipo leve,motor bicombustivel (gasolina e alcool) de 1,6 litros,equipada com escada de extensao giratoria e basculante,com suporte,acionamento manual a todos os implementos necessarios para um perfeito funcionamento,inclusive motorista	H	422,40				
2.8	COMP. 6	COMPOSIÇÃO 6	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR ELÉTRICO, EXCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	12,00				
2.9	EMOP	05.100.0900-A	unidade ref.p/compl.adm local,consid:consumo agua,tel.energia eletrica,mat.limpeza e escritorio,computadores,licenca obra,movéis e utensilios,ar cond.bebedouro,art,rtt,fotografiasuniformes,diarias,exames admissionais periodicos e demissionais,curso capacitacao/treinamento e itens complementem as desp.necess.excl.despesas subsidios alim.e transporte pessoal	UR	1944,22				
							R\$ -	TOTAL C/ BDI	R\$ -
SUB-TOTAL DO LOTE 01 SEM BDI							R\$		R\$ -
SUB-TOTAL DO LOTE 01 COM BDI							R\$		R\$ -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO E ÁREAS VERDES URBANA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E SUPERVISÃO TÉCNICA EM NÍVEL DE ENGENHARIA

LOCAL: TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ.

PRAZO: 12 MESES

BDI DESONERADO: 22,00%

IO: DESONERADO EMOP E SCO MAIO/24

LOTE 02 - SERVIÇOS DE PLANTIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

ITEM	TABELAS/COMPOSIÇÕES/COTAÇÕES	CÓDIGOS DESONERADOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	SEM BDI		COM BDI	
						PÇ. UNIT. S/ BDI	TOTAL S/ BDI	PÇ. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
3.0		3	SERVIÇOS DE PLANTIO E RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADAS						
3.1	EMOP	05.105.0131-A	mao-de-obra de engenheiro ou arquiteto senior,inclusive encargos sociais	MES	12,00				
3.2	EMOP	05.105.0126-A	mao-de-obra de feitor (encarregado de turma),inclusive encargos sociais	MES	24,00				
3.3	EMOP	05.105.0119-A	mao-de-obra de jardineiro,inclusive encargos sociais	MES	96,00				
3.4	EMOP	19.004.0250-A	veiculo de passeio,5 passageiros,motor bicombustivel (gasolina e alcool) de 1,0 litro,exclusive motorista	MES	24,00				
3.5	EMOP	19.004.0405-A	camionete tipo pick-up,com cabine dupla e cacamba,tipo leve,motor bicombustivel (gasolina e alcool) de 2,4,direcao hidraulica,tracao traseira,exclusive motorista	MES	24,00				
3.6	COMP. 6	COMPOSIÇÃO 6	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR ELÉTRICO, EXCLUSIVE MOTORISTA	UN	12,00				
3.7	SCO	PJ 09.05.0255	Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte, abertura de cova de (1,50 x 1,50 x 1,00)m, terra estrumada, estaca de madeira (tutor), amarrão com fitilho e retirada do material excedente, exclusive o fornecimento da arvore, plantio de cobertura, tento, demolicao e recomposicao de passeio. (desonerado)	unid	1092,00				
3.8	EMOP	09.003.0071-A	ARVORE NATIVA, TIPO SIBIPIRUNA, OITI, PAU FERRO OU SIMILAR, COM APROXIMADAMENTE 4,00M DE ALTURA.FORNECIMENTO	unid	1092,00				
3.9	EMOP	09.010.0001-A	cordoes de concreto simples,com secao de 10x25cm,moldados nolocal,inclusive escavacao e reaterro	M	1092,00				
3.10	EMOP	09.006.0032-A	terra estrumada,inclusive carga,transporte e descarga.fornecimento	M3	1474,20				
3.11	EMOP	22.028.0025-A	aplicacao de adubo,exclusive o fornecimento,custo valido para 100 covas	UN	1092,00				
3.12	EMOP	22.028.0035-A	adubacao diferenciada em especies vegetais de qualquer natureza.fornecimento e aplicacao	UN	1092,00				
3.13	EMOP	22.030.0085-A	retutoramento de especies vegetais de qualquer natureza	UN	1092,00				
3.14	COMP. 7	COMPOSIÇÃO 7	Tutor de peça de madeira serrada, secão (2,5cm x 5cm / 1" x 2") - grupo II da Tabela Classificatoria de Especificacoes de Produtos Madeireiros	M	2184,00				
3.15	SCO	PJ 19.05.0454	Brigacao de arvore e/ou palmeira com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da agua. (desonerado)	UNID	825552,00				
3.16	EMOP	22.030.0075-A	dendrocirurgia em especies vegetais de qualquer natureza	UN	228,00				
3.17	EMOP	22.030.0095-A	TRATAMENTO DE ARVORES COM LESOES ATE 0.50M2,COMPREENDENDO:RASPAGEM DO MATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,INSETICIDAS,HORMONIOS E IMPERMEABILIZANTES, FECHAMENTO DAS CAVIDADES COM ESPUMA DE POLIURETANO COBERTA COM NATA DE CIMENTO E INCORPORACAO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCLUSIVEMAO-DE-OBRA	UNID	4752,00				
3.18	EMOP	22.028.0050-A	controle quimico de especies vegetais de qualquer natureza.fornecimento e aplicacao	UN	3660,00				
3.19	EMOP	13.301.0510-A	recomposicao de piso de concreto simples,com resistencia de15mpa,com 8cm de espessura,inclusive demolicao com equipamento de ar comprimido do piso	M2	2400,00				
3.20	EMOP	13.411.0500-A	recomposicao de pavimentacao de pedra portuguesa,assentadacom farofa de cimento e saibro,no traco 1:5, inclusive fornecimento do material para rejuntamento,exclusive a pedra	M2	240,00				
3.21	EMOP	09.003.0202-A	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA, TIPO FORRACAO BARBA-DE-SERPENTE (OPHIOPOGON JABURAN) OU SIMILAR,CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO	M2	1092,00				
3.22	EMOP	09.002.0023-A	plantio de plantas de cobertura vegetal,considerando 25 mudas/m2,exclusive fornecimento da planta	M2	1092,00				
3.23	EMOP	05.100.0900-A	unidade ref.p/compl.adm local,consid:consumo agua,tel.energia eletrica,mat.limpeza e escritorio,computadores,licenca obra,movels e utensilios,ar cond.bebedouro,art,rrt,fotografiasuniformes,diaarias,exames admissionais periodicos e demissionais,curso capacitacao/treinamento e itens complementem as desp.necess.excl.despesas subsidios alim.e transporte pessoal	UR	2054,65				
						R\$	-	TOTAL C/ BDI	R\$ -
						SUB-TOTAL DO LOTE 02 SEM BDI		R\$	-
						SUB-TOTAL DO LOTE 02 COM BDI		R\$	-

TOTAL GERAL

		TOTAL DOS LOTES 01-02 SEM BDI	R\$	-
		TOTAL DOS LOTES 01-02 COM BDI	R\$	-