

OBRA : MANUTENCAO DA PRACA CAMINHO NIEMEYER (TEATRO POLULAR, MEMORIAL ROBERTO SILVEIRA E FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER, CENTRO - NITERÓI - RJ)

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	QUANTIDADE	UN	VL. UNITARIO	VL. SERVICO
	01 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO				
1	FAMILIA 01.090ADMINISTRACAO LOCAL. (01.090.9999-A)	100,00	UN	-----	-----
	TOTAL DA CATEGORIA 01				
	02 - CANTEIRO DE OBRA				
2	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO EM CIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES (02.004.0010-A)	150,00	M2	-----	-----
3	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO (02.015.0001-A)	1,00	UN	-----	-----
4	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR (02.016.0001-A)	1,00	UN	-----	-----
	TOTAL DA CATEGORIA 02				
	04 - TRANSPORTES				
5	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ED ESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (04.014.0095-A)	24,00	UN	-----	-----
6	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010) (04.020.0122-A)	1.600,00	M2XK	-----	-----
7	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL (04.021.0010-A)	80,00	M2	-----	-----
	TOTAL DA CATEGORIA 04				
	05 - SERVICOS COMPLEMENTARES				
8	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO (05.001.0016-A)	184,00	M2	-----	-----
9	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PAVIMENTACAO (05.001.0172-A)	120,00	M3	-----	-----
10	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO (05.001.0350-A)	23.989,80	M2	-----	-----
CATALOGO DE REF. :		EMOP / SCO-RIO / SINAPI / SICRO	DATA :	ABRIL/24	FOLHA : 1

OBRA : MANUTENCAO DA PRACA CAMINHO NIEMEYER (TEATRO POLULAR, MEMORIAL ROBERTO SILVEIRA E FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER, CENTRO - NITERÓI - RJ)

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	QUANTIDADE	UN	VL. UNITARIO	VL. SERVICO
	05 - SERVICOS COMPLEMENTARES				
11	LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS (05.001.0360-A)	5.527,80	M2	-----	-----
12	LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE METAIS (05.001.0370-A)	72,00	UN	-----	-----
13	LIMPEZA DE PEITORIS (05.001.0380-A)	786,00	M	-----	-----
14	LAVAGEM DE TAPETES EXECUTADA NO LOCAL (05.001.0388-A)	8.879,76	M2	-----	-----
15	LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM MARMORE OU GRANITO(POLIMENTO), INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATE 2 PAVIMENTOS, EXCLUSIVE ANDAIMES (05.001.0391-A)	357,72	M2	-----	-----
16	LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM CHAPAS LAMINADAS, INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATE 2 PAVIMENTOS, EXCLUSIVE ANDAIMES (05.001.0393-A)	635,42	M2	-----	-----
17	LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D'AGUA, SOLVENTE E ESCOVA DE PIACA (05.004.0010-A)	19.736,31	M2	-----	-----
18	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1'f, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) (05.005.0012-B)	120,00	M2	-----	-----
19	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (05.006.0001-B)	480,00	M2XM	-----	-----
20	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA (05.008.0001-A)	1.920,00	M2	-----	-----
21	ENCERAMENTO DE PISO DE QUALQUER NATUREZA, UMA DEMAO (05.042.0880-A)	12.660,84	M2	-----	-----
22	MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (05.105.0100-A)	144,00	MES	-----	-----
23	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (05.105.0108-A)	24,00	MES	-----	-----
24	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (05.105.0110-A)	6,00	MES	-----	-----
25	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (05.105.0112-A)	12,00	MES	-----	-----
26	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (05.105.0114-A)	60,00	MES	-----	-----
27	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (05.105.0127-A)	12,00	MES	-----	-----
	TOTAL DA CATEGORIA 05				
CATALOGO DE REF. :		EMOP / SCO-RIO / SINAPI / SICRO	DATA :	ABRIL/24	FOLHA : 2

OBRA : MANUTENCAO DA PRACA CAMINHO NIEMEYER (TEATRO POLULAR, MEMORIAL ROBERTO SILVEIRA E FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER, CENTRO - NITERÓI - RJ)

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	QUANTIDADE	UN	VL. UNITARIO	VL. SERVICO
	09 - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS				
28	CATAÇÃO DE PAPEIS EM GRAMADO(196 VEZES POR ANO) (09.005.0020-A)	390,04	HA	-----	-----
29	CATAÇÃO DE PAPEIS EM SUPERFICIES PAVIMENTADAS(196 VEZES POR ANO) (09.005.0021-A)	721,28	HA	-----	-----
30	VARREDURA EM SUPERFICIES CIMENTADAS OU ASFALTADAS(104 VEZES POR ANO) (09.005.0025-A)	382,72	HA	-----	-----
31	LIMPEZA DE FOLHAS E PAPEIS FLUTUANDO EM LAGOS E CANAIS(104 VEZES AO ANO) (09.005.0030-A)	18,72	HA	-----	-----
32	LIMPEZA, APOS ESVAZIAMENTO, DOS FUNDOS DE LAGOS E CANAIS (09.005.0060-A)	7.362,16	M2	-----	-----
33	LIMPEZA DE SUPERFICIE DE FUNDO DE LAGOS E BACIAS DE CHAFARIZES E ENTORNOS, SEM ESVAZIAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (09.005.0061-A)	7.362,16	M2	-----	-----
34	CORTE DE GRAMA COM MAQUINAS MOTORIZADAS, INCLUSIVE VARREDURA E RECOLHIMENTO DO ENTULHO (24 VEZES POR ANO) (09.005.0120-A)	23,88	HA	-----	-----
35	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV. N°14, MALHA LOSANGULAR (60X60)MM, PRESA A ARMAÇÃO DE TUBOS GALV., C/ELEMENTOS HORIZ. E VERTICAIS, SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO (30X30X60)CM, FCK=15MPA, ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. OS TUBOS HORIZONTAIS SERAO DOIS, AMBOS C/1.1/2" DE DIAMETRO, ASSIM COMO VERT., AS EMENDAS SERAO SOLDADAS. FORN. E COLOC. (09.015.0005-A)	600,00	M2	-----	-----
	TOTAL DA CATEGORIA 09				
	13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS				
36	VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL) DE CHAPA DE ALUMINIO, COM 1,2 MM DE ESPESSURA, FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO APARAFUSADAS, EM EDIDA PELA AREA COLOCADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO (13.199.0015-A)	220,98	M2	-----	-----
37	RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 2CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE BASE DE CONCRETO (13.301.0500-A)	184,00	M2	-----	-----
	TOTAL DA CATEGORIA 13				
	15 - INST. ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS				
38	LAMPADA LED, BULBO, A60, 10, 5W, 100/240V, BASE E-27. FORNECIMENTO E COLOCACAO (15.020.0158-A)	280,00	UN	-----	-----
	TOTAL DA CATEGORIA 15				
CATALOGO DE REF.:		EMOP / SCO-RIO / SINAPI / SICRO	DATA :	ABRIL/24	FOLHA : 3

OBRA : MANUTENCAO DA PRACA CAMINHO NIEMEYER (TEATRO POLULAR, MEMORIAL ROBERTO SILVEIRA E FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER, CENTRO - NITERÓI - RJ)

ITEM	SERVICOS E ESPECIFICACOES	QUANTIDADE	UN	VL. UNITARIO	VL. SERVICO
	17 - PINTURAS				
39	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DEMAOS DE MEIA MASSA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (17.018.0112-A)	9.591,82	M2	-----	-----
40	PINTURA EM RAPEL COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DEMAOS DE MEIA MASSA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO. (17.018.0999-G)	25.191,45	M2	-----	-----
41	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA, DILUICAO EM AGUA A 20% (17.040.0024-A)	1.710,00	M2	-----	-----
	TOTAL DA CATEGORIA 17				
	ADMINISTRACAO		%		
	TOTAL GERAL				
CATALOGO DE REF.:		EMOP / SCO-RIO / SINAPI / SICRO	DATA :	ABRIL/24	FOLHA : 4