

<b>18.210.0115-G</b>	PLACAS COLETORAS DE ENERGIA SOLAR VERTICAL, MEDINDO 1X2M. FORNECIMENTO	UN	
11765	PLACAS COLETORAS DE ENERGIA SOLAR VERTICAL, MEDINDO 1X2M	UN	1,00000000
01983	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENC ARGOS SOCIAIS	H	4,00000000
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS DESONERADOS	H	15,40000000
20102	MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS) , INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	6,95000000
<b>15.008.0161-G</b>	CABO SOLAR FOTOVOLTAICO 6MM (PRETO/VERMELHO). FORNECIMENTO E INSTALAC M		
01983	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENC ARGOS SOCIAIS	H	1,00000000
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS	H	0,06000000
11877	CABO SOLAR FOTOVOLTAICO 6MM (PRETO/VERMELHO)	M	0,06000000
<b>15.011.0160-G</b>	SUBESTACAO DE 1250KVA, 15KV-220/380/440V, INSTALADA EM PLATAFORMA AO TEN UN		
00289	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2 , SECAO CIRCULAR DE 10,0 A 500,0MM2	KG	1,16000000
01583	CABO DE ACO COM ALMA DE CANHAMO, 6 PERNAS DE 19 FIOS, NO DIA METRO DE 1/2"	M	4,00000000
02341	ELETRODUTO DE PVC PRETO, RIGIDO ROSQUEAVEL, COM ROSCA EM AMB AS EXTREMIDADES, EM BARRAS DE 3 METROS, DE 3/4"	UN	1,00000000
02497	CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS, DE APROXIMA DAMENTE 180MM	UN	2,00000000
02647	LUVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 4"	UN	1,00000000
02864	ARAME GALVANIZADO Nº 12	KG	0,87000000
02959	CURVA 90º DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 4"	UN	2,00000000
03898	POSTE CONCRETO, C/SECAO CIRCULAR, 11,00M COMPR., PADRAO ABNT , EXCL. TRANSP., C/CARGA NOM. HORIZ. NO TOPO, DE 400KGF	UN	2,00000000
03971	CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS, DE APROXIMA DAMENTE 150MM	UN	2,00000000
03972	CAIXA PARA INSTALACAO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA, TIPO B IFASICO/TRIFASICO	UN	1,00000000
04210	ISOLADOR TIPO CARRETILHA, MARROM, DE (72X72)MM	UN	1,00000000
04265	BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE 4"	UN	7,00000000
04337	HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE, NO DIAMETRO DE 5/8" (16MM) E COM COMPRIMENTO DE 3,00M	UN	4,00000000
04338	PARA-RAIO VALVULA, PARA 15KV-5KA ATERRADO	UN	3,00000000
04346	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, 60HZ, CLASSE 15KV, TENS.PRIM.13,8KV, T.SEC.220/380/440V, REFR.OLEO MIN. 1250KVA	UN	1,00000000
04377	CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS, DE APROXIMA DAMENTE 210MM	UN	2,00000000
04406	ISOLADOR DE PINO "HI-TOP", CLASSE 15KV	UN	6,00000000
04883	GRAMPO PARALELO EM LIGA DE ALUMINIO DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELETRICA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO, 50MM2	UN	2,00000000
05255	ELETRODUTO DE PVC PRETO, RIGIDO ROSQUEAVEL, COM ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES, EM BARRAS DE 3 METROS, DE 4"	UN	1,00000000
05263	ARMACAO SECUNDARIA, COMPLETA, PARA 1 LINHA	UN	1,00000000
05400	CRUZETA DE MADEIRA PARA LINHA DE 13,8KV, DE (90X115X2000)MM	UN	4,80000000
05401	SELA P/CRUZETA DE MADEIRA	UN	8,00000000
05566	PINO P/ISOLADOR, DE 15KV, COM PORCA E ARRUELA	UN	6,00000000
05666	CHAVE BLINDADA, TRIPOLAR, DE 600Ax250V	UN	1,00000000
05688	CHAVE FUSIVEL, UNIPOLAR, ACIONAMENTO POR COMANDO DE VARA DE MANOBRA, DE 15KV-100A	UN	3,00000000
05713	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 0,6/ 1KV, DE 185MM2	M	60,00000000
07702	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/CABO NA BITOLA DE 150MM2	UN	6,00000000
07703	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/CABO NA BITOLA DE 185MM2	UN	6,00000000
08022	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO, TIPO SPLIT BOLT, FABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 035MM2	UN	3,00000000
	INVERSOR SOLAR TRIFÁSICO 333KW - 800V - 12MPPT	UN	4,00000000
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	48,00000000
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	22,00000000
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS DESONERADOS	H	70,00000000
30003	ESCAVACAO MAN. 1ªCAT., ATE 1,50M	M3	1,95600000
30060	TRANSPORTE CARGA CAMINHAO 8T, 30KM/H	T X KM	16,00000000
30276	CONCRETO FCK 10MPA INCL. MAT.,PREP.,LANC	M3	0,24000000
30279	CONCRETO CICLOPICO C/ CONCR. FCK 10MPA	M3	0,33000000
30282	FORMAS MADEIRA PARAM. PLANOS, 2 VEZES	M2	1,62000000
30313	CONCRETO ARMADO FCK 15MPA	M3	0,20300000
	CONTAINER 40 PÉS	UN	1,00000000
30415	CAMINHAO CARROC. FIXA, 7,5T (CF)	H	2,00000000
30523	GUINDAUTO 3,5T, ALCANCE 5,90M (CP)	H	2,00000000