



CONVENÇÕES

	CORTINA ANCORADA
	TELA DE ALTA RESISTENCIA GRAMPEADA
	SOLO GRAMPEADO SOBRE CONCRETO PROJETADO



QUANTIDADES BÁSICAS

INTERVENÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA	QUNATIDADES BÁSICAS		
		Ext. (m)	Altura (m)	Área (m2)
1	CORTINA ANCORADA	56,0	3,0 / 1,5	165,0
2	SOLO GRAMPEADO EM CONCRETO PROJETADO	65,0	VAR.	500,0
3	TELA DE ALTA RESISTENCIA GRAMPEADA	60,0	VAR.	300,0

NOTAS - GERAIS

- 1- ELEVAÇÕES EM METROS E COTAS EM CENTIMETROS;
- 2- A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS (ABNT) PERTINENTES;
- 3- PARA QUALQUER ALTERAÇÃO DO PROJETO O PROJETISTA RESPONSÁVEL DEVERÁ SER CONSULTADO;
- 4- A LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DEVERÁ SER FEITA POR TOPOGRAFIA E CONFIRMADA DURANTE A SUA EXECUÇÃO;
- 5- A ÁREA ONDE SERÃO IMPLANTADAS AS ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DEVERÁ ESTAR PROTEGIDA DO FLUXO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS;
- 6- O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO AOS CONDICIONANTES E CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DA OBRA.



0	EMISSÃO INICIAL			
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APROV.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI				
Local:	RUA SÃO SEBASTIÃO - INGÁ, NITERÓI - RJ, 24210-110			
Serviço:	PROJETO BÁSICO DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES			
Disciplina:	CONTENÇÕES	Escala:	1/200	Data:
Arquivo:				Nº Folha:
				01/07

